

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：网架支座工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		KZ1框架柱						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、材质：钢筋混凝土柱 2、拆除方式：人工拆除 3、其他：拆除废渣装袋堆放至建设单位指定地点，建筑垃圾清运由投标人现场查勘综合报价	m3	3.98			
2	010502001001	框架柱	1. 450*670 2. 框架柱采用C35膨胀混凝土 3. 框架柱交界处界面凿毛 4. 涂刷结构界面胶	m3	3.98			
		钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级Φ8mm； 2、含施工图内所有范围，包含但不限于钢筋制作、运输、绑扎、安装等所有工作内容，报价时综合考虑各类施工难度增加费。	t	0.324			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级Φ20mm； 2、含施工图内所有范围，包含但不限于钢筋制作、运输、绑扎、安装等所有工作内容，报价时综合考虑各类施工难度增加费。	t	0.574			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400级Φ20mm； 2、含施工图内所有范围，包含但不限于钢筋制作、运输、绑扎、安装等所有工作内容，报价时综合考虑各类施工难度增加费。	t	0.43			
4	040901008001	植筋增加费 钢筋 Φ20		根	198			

		橡胶支座						
1	040309004001	氯丁橡胶垫	1. 橡胶支座构造为4mm橡胶加2mm钢板加8mm橡胶层交错浇筑压制而成，开孔Φ38 2. 橡胶垫与钢板间采用502胶水粘接 3. 钢板与钢板，钢板与钢球间采用二级k型剖口焊缝焊接 4. 支座48厚加劲板 5. 100*100*16钢垫片Φ24	个	22			
2	011407005001	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时，采用膨胀薄型防火涂料	m2	10.89			
3	011405001001	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	13.62			
4	040901010001	高强螺栓	高强螺栓M22	套				
	A1303	单价措施费						
1	011701002001	外脚手架		m2	1284.8			
2	011702002001	矩形柱模板		m2	29.57			
3	011703001001	垂直运输		m2	1			
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：钢结构工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		杆件						
1	010601001001	杆件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B， φ 76*4 2. 喷砂除锈 3. 制作、安装	t	27. 82			
2	010601001002	杆件	项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B， φ 89*4 2. 喷砂除锈 3. 制作、安装	t	2. 62			
3	010601001003	杆件	项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B， φ 114*4 2. 喷砂除锈	t	3. 16			
4	010601001004	杆件	项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B， φ 133*5 2. 喷砂除锈	t	2. 52			
5	010601001005	杆件	项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B， φ 159*6 2. 喷砂除锈	t	1. 26			
6	011407005001	金属构件刷防水涂料	防火要求:耐火不小于1小时，采用膨胀薄型防水涂料	m2	1221. 09			
7	011405001001	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	2442. 18			
8	060102002001	钢构件成品运输	1. 集中加工成品钢构件市内运输， 2. 暂估运距5km	t	37. 38			
		螺栓球						

1	010601001006	钢网架	项目特征] 1. 钢材品种、规格:BS120*6 2. 喷砂除锈 3. 制作、安装	t	2.159			
2	010601001007	钢网架	1. 钢材品种、规格:BS150*9 2. 喷砂除锈 3. 制作、安装	t	0.902			
3	010601001008	钢网架	1. 钢材品种、规格:BS180*9 2. 喷砂除锈 3. 制作、安装	t	1.079			
4	010601001009	钢网架	1. 钢材品种、规格:BS200*9 2. 喷砂除锈 3. 制作、安装	t	0.164			
5	011407005002	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时, 采用膨胀薄型防火涂料	m2	86.87			
6	011405001002	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	173.74			
7	060102002002	钢构件成品运输	1. 集中加工成品钢构件市内运输, 2. 暂估运距5km	t	4.304			
		锥头						
1	010606013001	锥头制作安装	规格型号: 1. 76*60 2. 89*70 3. 114*70 4. 133*90 5. 159*120	t	5.926			
2	060102002003	钢构件成品运输	1. 集中加工成品钢构件市内运输, 2. 暂估运距5km	t	5.926			
3	011407005003	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时, 采用膨胀薄型防火涂料	m2	114.46			
4	011405001003	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	228.92			
		檩条						
1	010606002001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:型钢Q235B 2. 规格C160×70×20×2.0 3. 除锈 4. 制作、安装	t	9.791			
2	060102002004	钢构件成品运输	1. 集中加工成品钢构件市内运输, 2. 暂估运距5km	t	9.791			
3	011407005004	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时, 采用膨胀薄型防火涂料	m2	939.6			

4	011405001004	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	1879.2			
		直拉条						
1	010602003001	直拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ12	t	1.14			
2	011407005005	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时, 采用膨胀薄型防火涂料	m2	48.4			
3	011405001005	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	96.8			
		斜拉条						
1	010602003002	斜拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ12	t	0.233			
2	011407005006	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时, 采用膨胀薄型防火涂料	m2	9.88			
3	011405001006	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	19.76			
		撑杆						
1	010606001001	撑杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:型钢Q235B, 32*2.5圆管 2. 除锈 3. 制作、安装	t	0.113			
2	010602003003	撑杆内圆钢	1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ12	t	0.165			
3	011407005007	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时, 采用膨胀薄型防火涂料	m2	13.88			
4	011405001007	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	17.35			
		主龙骨						
1	010606001002	龙骨	1. 钢材品种、规格:150*150*5 2. 构件类型:Q235B	t	15.274			
2	060102002005	钢构件成品运输	1. 集中加工成品钢构件市内运输, 2. 暂估运距5km	t	15.274			
3	010606013002	小型构件制作安装	连接板、两侧加劲肋、4M12螺栓板、屋檩加劲板	t	1.113			
4	010606001003	上弦球节点DN76小短柱	1. 钢材品种、规格:74*74*4 2. 构件类型:Q235B	t	0.222			
5	011407005008	金属构件刷防火涂料	防火要求:耐火不小于1小时, 采用膨胀薄型防火涂料	m2	458.37			
6	011405001008	金属面油漆	油漆种类及遍数: 聚氨酯面漆 干膜厚度150mm 二遍	m2	816.35			

7	040901010001	高强螺栓	高强螺栓M12	套	780			
		天沟						
1	010606011001	不锈钢天沟	1. 天沟尺寸：250*500 侧边延长75 2. 3. 0t不锈钢水槽 3. 单边设置4个 UPVC DN150落水管	m	104. 4			
	A1303	单价措施费						
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：屋面工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目						
1	010605001001	1. 外层压型金属板:1.0mm厚铝镁锰合金板 (YX65-300型) ; 2. 防水垫层:1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材; 3. 保温隔热层:100mm厚玻璃棉毡; 4. ≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩, 衬檩高度≥保温隔热层厚度; 5. ≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件; 6. 隔汽层:≥0.3mm厚聚乙烯膜; 7. ≥0.5mm厚内层压型钢板; 8. 檩条:C160x70x20x2.0钢檩条		m2	2192.4			
	A1303	单价措施费						
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。