


# 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

## 工程量清单合理定价



审核单位：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价：\_\_\_\_\_  
999673.28 元

编制时间：\_\_\_\_\_  
2025 年 2 月 17 日

# 资兴市潞口镇金星村、荷坳村公共服务设施 预算审核说明

我中心本着“客观、科学、公正、实事求是”的原则对资兴市潞口镇金星村、荷坳村公共服务设施工程量清单预算书进行了认真评审，具体情况如下：

## 一、项目概况

资兴市潞口镇金星村、荷坳村公共服务设施工程文件号：湘财农指[2023]25号，资移计[2023]23号，资金类别为结余资金，计划资金100万元。

## 二、评审依据

1. 财建〔2009〕648号文件及资政发〔2009〕6号文。
2. 湘建价〔2020〕56号“关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准（2020）》的通知”规定。
3. 湘建价〔2019〕47号“关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知”。
4. 湘建价〔2022〕146号“关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知”规定。

5. 根据《湖南省建设工程造价管理总站〈关于发布 2024 年湖南省建设工程人工费指数的通知〉》（湘建价建〔2024〕20 号）调整人工费指数。

6. 国标 2013 年清单计价标准。

7. 其他取费执行《湖南省建设工程计价办法（2020）》附录 M：建设工程费用项目组成及费用标准。

8. 资政办发〔2024〕12 号“资兴市人民政府办公室关于印发《资兴市财政投资评审管理办法》的通知”。

9. 材料价格：按郴建服（价）〔2024〕13 号文件（2024 年郴州第十一期信息价）执行，详见人工、主要材料、机械汇总表。

10. 建设方报送的资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施项目设计图纸及工程预算书。

### 三、评审情况

1. 本清单采用增值税条件下的“一般计税法”计价，结算时以实际纳税方式进行调整。

2. 工程量按设计图纸计算，工程结算时按实际完成合格工程量计算。

3. 根据资政办发〔2024〕12 号“资兴市人民政府办公室关于印发《资兴市财政投资评审管理办法》的通知”，本清单管理费、利润等竞争性费用按费率标准的 50%计取。

4. 调整人工费指数。

5. 余方弃置暂按 2km 计取，结算凭签证和合理施工方案按实计取。

6. 调整部分子目定额。

7. 材料价格按郴州市 2024 年第十一期信息价调整。

#### 四、工程量清单合理定价

送审金额：1013630.90 元


评审金额：999673.28 元

#### 五、针对合理定价特说明如下

1. 工程量清单合理定价按工程量清单计价编制。
2. 工程量清单合理定价可作为招标或签订合同的基础。
3. 如本项目实施时由于建设方、设计方进行设计变更时发生的工程量增减，按合同约定、有关计价文件及本工程量清单合理定价同口径原则执行。
4. 工程量清单单价缺项或清单项目特征与实际不符时，按有关计价文件及本工程量清单合理定价同口径原则补充、调整清单单价。
5. 暂估单价的材料在工程结算时凭采购发票及相应付款凭证经审计验证后按实调整或按建筑材料主材询价领导小组确定的价格进行调整。

6. 主材调差应参照《资兴市人民政府办公室关于印发资兴市

政府投资项目主要材料调差办法的通知》（资政办发〔2012〕29号）文件执行。





## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040202001011	路床(槽)整形		m <sup>2</sup>	1300			
	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m <sup>2</sup>	13			
2	040202011008	碎石	1、石料规格: 级配碎石 2、厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	1300			
	D2-46-[D2-47]*10	级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm		100m <sup>2</sup>	13			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量: 5% 2、石料规格: 碎石 3、厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	1300			
	D2-42-[D2-43]*10	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度10cm 换为 [水泥稳定碎石 5%] 换为 [水泥稳定碎石 5%] 换为 [稳定土拌合机 功率(kW) 105]		100m <sup>2</sup>	13			
4	040203003004	透层	1、材料品种: 乳化沥青 2、喷油量: 0.5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1300			
	D2-86	喷洒沥青油料 透层 乳化沥青 油量(0.5kg/m <sup>2</sup> )		100m <sup>2</sup>	13			
5	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种: 中粒式商品沥青 混凝土 AC-16 2、厚度: 5cm	m <sup>2</sup>	1300			
	D2-102	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5		100m <sup>2</sup>	13			
6	040203003001	粘层	1、材料品种: 乳化沥青 2、喷油量: 0.5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1300			
	D2-88	喷洒沥青油料 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m <sup>2</sup> )		100m <sup>2</sup>	13			
本页合计								



E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	040203006003	沥青混凝土	1、沥青品种: 细粒式商品沥青混凝土 AC-13 2、厚度: 4cm	m <sup>2</sup>	1300			
	D2-106+[D2-107]*2	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 4.0		100m <sup>2</sup>	13			
8	041001001002	拆除路面	1、材质: 混凝土路面层 2、厚度: 20cm 3、运距: 1km	m <sup>2</sup>	400			
	D10-7+[D10-8]	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚20cm内		100m <sup>2</sup>	4			
	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m <sup>3</sup>	0.8			
	D1-116	自卸汽车运石碴 运距1km以内		100m <sup>3</sup>	0.8			
9	040202001012	路床(槽)整形		m <sup>2</sup>	400			
	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m <sup>2</sup>	4			
10	040202011009	碎石	1、石料规格: 级配碎石 2、厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	400			
	D2-46-[D2-47]*10	级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm		100m <sup>2</sup>	4			
11	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量: 水泥稳定碎石 水泥含量5% 2、石料规格: 碎石 3、厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	400			
	D2-42-[D2-43]*10	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度10cm 换为「水泥稳定碎石 5%」 换为「水泥稳定碎石 5%」 换为「稳定土拌合机 功率(kW) 105」		100m <sup>2</sup>	4			
本页合计								

【新点2013清单造价湖南版 V10.3.6】



## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市潞口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040203003005	透层	1、材料品种: 乳化沥青 2、喷油量: 0.5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	400			
	D2-86	喷洒沥青油料 透层 乳化 沥青 油量(0.5kg/m <sup>2</sup> )		100m <sup>2</sup>	4			
13	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种: 商品中粒式沥青 混凝土 AC-16 2、厚度: 5cm	m <sup>2</sup>	400			
	D2-102	中粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 厚度(cm) 5		100m <sup>2</sup>	4			
14	040203003002	粘层	1、材料品种: 乳化沥青 2、喷油量: 0.5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	400			
	D2-88	喷洒沥青油料 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m <sup>2</sup> )		100m <sup>2</sup>	4			
15	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种: 细粒式商品沥青 混凝土 AC-13 2、厚度: 4cm	m <sup>2</sup>	400			
	D2-106+[D2-107]*2	细粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 厚度(cm) 4.0		100m <sup>2</sup>	4			
16	040202001013	路床(槽) 整形		m <sup>2</sup>	525			
	D2-7	路床(槽) 整形 人行道整 形碾压		100m <sup>2</sup>	5.25			
17	040203007017	垫层	1、混凝土强度等级: 商品混 凝土(碎石) C15 2、厚度: 6cm	m <sup>2</sup>	525			
	D2-151-[D2-152]*4	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度6cm		100m <sup>2</sup>	5.25			
18	040203008001	透水砖面层	1、块料品种、规格: 彩色透 水砖(吸水砖) 200×100×60	m <sup>2</sup>	525			
	D2-158	人行道板安砌 透水砖面层 厚6cm内		100m <sup>2</sup>	5.25			
19	040202001014	路床(槽) 整形		m <sup>2</sup>	1200			
本页合计								

【新点2013清单造价湖南版 V10.3.6】

# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m2	12			
20	040202011011	碎石	1、厚度: 8cm	m2	1200			
	D2-46-[D2-47]*12	级配碎石基层 机械拌合 厚度8cm		100m2	12			
21	040203007018	水泥混凝土	1、混凝土强度等级: C25 2、厚度: 15cm	m2	1200			
	D2-118-[D2-119]*5	水泥混凝土路面 厚度15cm		100m2	12			
	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m2	12			
	D2-126	伸缩缝 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm		100m	2.1			
	D2-128	伸缩缝 缩缝 人工填灌缝 塑料油膏 缝深(cm) 5cm		100m	2.1			
22	041001001005	拆除路面	1、材质: 混凝土路面层 2、厚度: 20cm 3、运距: 1km	m2	293			
	D10-7+[D10-8]	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚20cm内		100m2	2.93			
	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.586			
	D1-116	自卸汽车运石碴 运距1km 以内		100m3	0.586			
23	040202001015	路床(槽)整形		m2	293			
	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m2	2.93			
24	040202011012	碎石	1、石料规格: 级配碎石 2、厚度: 10cm	m2	293			
	D2-46-[D2-47]*10	级配碎石基层 机械拌合 厚度10cm		100m2	2.93			
本页合计								

# E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市雅口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量: 水泥稳定碎石 水泥含量5% 2、厚度: 10cm	m2	293			
	D2-42-[D2-43]*10	水泥稳定料基层 换为 碎石 厚度10cm [水泥稳定碎石 5%] [水泥稳定碎石 5%] [稳定土拌合机 功率(kW) 105]		100m2	2.93			
26	040203003006	透层	1、材料品种: 乳化沥青 2、喷油量: 0.5kg/m2	m2	293			
	D2-86	喷洒沥青油料 透层 乳化 沥青 油量(0.5kg/m2)		100m2	2.93			
27	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种: 中粒式商品沥青 混凝土 AC-16 2、厚度: 5cm	m2	293			
	D2-102	中粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 厚度(cm) 5		100m2	2.93			
28	040203006007	沥青混凝土	1、沥青品种: 商品细粒式改性 沥青混凝土 AC-13 2、厚度: 4cm	m2	293			
	D2-106+[D2-107]*2	细粒式沥青混凝土路面 机 械摊铺 厚度 (cm) 4.0		100m2	2.93			
29	040203003003	粘层	1、材料品种: 乳化沥青 2、喷油量: 0.5kg/m2	m2	293			
	D2-88	喷洒沥青油料 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2)		100m2	2.93			
30	040202001016	路床(槽)整形		m2	370			
	D2-6	路床(槽)整形 车行道路 床整形碾压		100m2	3.7			
31	040202011013	碎石	1、厚度: 8cm	m2	370			
本页合计								

# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市潞口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	D2-46-[D2-47]*12	级配碎石基层 机械拌合 厚度8cm		100m <sup>2</sup>	3.7			
32	040203007020	水泥混凝土	1、混凝土强度等级: C25 2、厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	370			
	D2-118-[D2-119]*5	水泥混凝土路面 厚度15cm		100m <sup>2</sup>	3.7			
	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m <sup>2</sup>	3.7			
	D2-126	伸缩缝 缩缝 锯缝机 锯缝 缝深(cm) 5cm		100m	0.6			
	D2-128	伸缩缝 缩缝 人工填灌缝 塑料油膏 缝深(cm) 5cm		100m	0.6			
33	040202001017	路床(槽) 整形		m <sup>2</sup>	200			
	D2-6	路床(槽) 整形 车行道路 床整形碾压		100m <sup>2</sup>	2			
34	040202011014	碎石	1、厚度: 8cm	m <sup>2</sup>	200			
	D2-46-[D2-47]*12	级配碎石基层 机械拌合 厚度8cm		100m <sup>2</sup>	2			
35	040203007021	水泥混凝土	1、混凝土强度等级: C25 2、厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	200			
	D2-118-[D2-119]*5	水泥混凝土路面 厚度15cm		100m <sup>2</sup>	2			
	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m <sup>2</sup>	2			
	D2-126	伸缩缝 缩缝 锯缝机 锯缝 缝深(cm) 5cm		100m	0.4			
	D2-128	伸缩缝 缩缝 人工填灌缝 塑料油膏 缝深(cm) 5cm		100m	0.4			
36	040101001007	挖一般土方	1、土壤类别: 普通土 2、挖土深度: 平均1.4m 3、运距: 1km	m <sup>3</sup>	179.2			
本页合计								

# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：资兴市潞口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.1792			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km 内		1000m3	0.1792			
37	040101001008	挖一般土方	1、土壤类别：普通土 2、挖土深度：平均1.5m 3、运距：1km	m3	600			
	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.6			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km 内		1000m3	0.6			
38	040101001009	挖一般土方	1、土壤类别：普通土 2、挖土深度：平均1m 3、运距：1km	m3	830			
	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.83			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km 内		1000m3	0.83			
39	040101001010	挖一般土方	1、土壤类别：普通土 2、挖土深度：平均1.0m 3、运距：1km	m3	293			
	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.293			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km 内		1000m3	0.293			
40	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别：较硬岩 2、开凿深度：平均1.5m	m3	112.5			
	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	1.125			
	D1-116	自卸汽车运石碴 运距1km 以内		100m3	1.125			
本页合计								

# E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段：

第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	040201022002	排水沟、截水沟30*30	1、断面尺寸：30*30 2、基础、垫层：材料品种、厚度：级配碎石10cm 3、砌体材料：c20砼 4、盖板材质、规格：50*50钢筋混凝土带孔盖板	m	263			
	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.0789			
	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0658			
	D1-67	机械回填沟槽、基坑土方		100m3	0.789			
	D5-3	垫层 碎石		10m3	1.315			
	D2-206	边沟、截水沟 现浇混凝土边沟		10m3	2.893			
	D2-124	伸缩缝 伸缩缝 沥青木板		10m2	0.6312			
42	040304005002	预制混凝土盖板	1、混凝土强度等级：商品混凝土（碎石） C20	m3	4.64			
	D4-181	排水沟、电缆沟 沟盖板 预制		10m3	0.4673			
	D4-182	排水沟、电缆沟 沟盖板 安装		10m3	0.4663			
43	010515002002	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢 Φ8	t	0.436			
	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径 (mm) 8		t	0.436			
44	010515002003	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢 Φ12	t	1.417			
	A5-4	普通钢筋 圆钢 直径 (mm) 12		t	1.417			
45	040101001011	挖沟槽土方	1、土壤类别：普通土 2、运距1km	m3	17.55			
本页合计								



# E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段：

第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0176			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km内		1000m3	0.0176			
46	040103001006	回填方	1、填方来源、运距：原土回填	m3	6			
	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.06			
47	040305003006	浆砌挡土墙	1、部位：墙身 2、材料品种、规格：片石 3、砂浆强度等级：M7.5	m3	37.05			
	A4-53	石基础 毛石 【转现拌砂浆】 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	1.41			
	A4-61备注8	挡土墙 毛石 【转现拌砂浆】 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	2.295			
48	040308001003	水泥砂浆结面	1、砂浆配合比：水泥砂浆 1:3	m2	15.3			
	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土 或硬基层上 20mm 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:3]		100m2	0.153			
49	040308001006	水泥砂浆勾缝	1、砂浆配合比：M10水泥砂浆	m2	30			
	A4-69	毛石墙勾缝 【转现拌砂浆】 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M10]		100m2	0.3			
50	040202009002	砂砾石	1、石料规格：砂砾石 2、厚度：10cm	m2	47			
	D2-58-[D2-59]*10	砂砾石底层（天然级配） 厚度10cm		100m2	0.47			
本页合计								

## E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	080205002002	浆砌片石台阶	1、部位: 墙身 2、材料品种、规格: 片石 3、砂浆强度等级: M7.5	m3	13.11			
	D2-189	护坡、台阶 浆砌块石护坡 厚度30cm内		10m3	0.414			
	D2-196	护坡、台阶 浆砌块石 台阶 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	0.897			
52	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	34.5			
	A11-175	楼梯、台阶面层 水泥砂浆台阶 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:2]		100m2	0.345			
53	040308001009	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 2、部位: 踏步侧	m2	28.06			
	A12-6	水泥砂浆 墙面、墙裙抹水泥砂浆 毛石墙 30mm 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:3] 换为 [灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200]		100m2	0.2806			
54	040101001012	挖沟槽土方	1、土壤类别: 普通土 2、运距1km	m3	14.04			
	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.014			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km内		1000m3	0.014			
55	040103001007	回填方	1、填方来源、运距: 原土回填	m3	4.8			
	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.048			
本页合计								

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	040305003007	浆砌片石挡土墙	1、部位: 墙身 2、材料品种、规格: 快片石 3、砂浆强度等级: M7.5	m3	24			
	A4-61备注8	挡土墙 毛石 【转现拌砂浆】 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	2.295			
57	040308001004	水泥砂浆结面	1、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:3	m2	12.24			
	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土 或硬基层上 20mm 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:3]		100m2	0.1224			
58	040308001007	水泥砂浆勾缝	1、砂浆配合比: M10水泥砂浆	m2	12			
	A4-69	毛石墙勾缝 【转现拌砂浆】 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M10]		100m2	0.12			
59	040202009003	砂砾石	1、石料规格: 砂砾石 2、厚度: 10cm	m2	11			
	D2-58-[D2-59]*10	砂砾石底层 (天然级配) 厚度10cm		100m2	0.11			
60	080205002003	浆砌片石台阶	1、部位: 墙身 2、材料品种、规格: 片石 3、砂浆强度等级: M7.5	m3	2.85			
	D2-189	护坡、台阶 浆砌块石护坡 厚度30cm内		10m3	0.09			
	D2-196	护坡、台阶 浆砌块石 台 阶 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	0.195			
61	011107004002	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比: 20 mm厚1:2水泥砂浆	m2	7.5			
本页合计								

## E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	A11-175	楼梯、台阶面层 水泥砂浆台阶 【转现拌砂浆】 换为[水泥砂浆 1:2]		100m2	0.075			
62	040308001010	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 2、部位: 踏步侧	m2	6.1			
	A12-6	水泥砂浆 墙面、墙裙抹水泥砂浆 毛石墙 30mm 【转现拌砂浆】 换为[水泥砂浆 1:3] 换为[灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200]		100m2	0.061			
63	040202009004	砂砾石	1、石料规格: 砂砾石 2、厚度: 10cm	m2	21			
	D2-58-[D2-59]*10	砂砾石底层(天然级配) 厚度10cm		100m2	0.21			
64	080205002004	浆砌片石台阶	1、部位: 墙身 2、材料品种、规格: 片石 3、砂浆强度等级: M7.5	m3	5.7			
	D2-189	护坡、台阶 浆砌块石护坡 厚度30cm内		10m3	0.18			
	D2-196	护坡、台阶 浆砌块石 台阶 换为[水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	0.39			
65	011107004003	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	15.75			
	A11-175	楼梯、台阶面层 水泥砂浆台阶 【转现拌砂浆】 换为[水泥砂浆 1:2]		100m2	0.1575			
本页合计								

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	040308001011	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 2、部位: 踏步侧	m2	12.2			
	A12-6	水泥砂浆 墙面、墙裙抹水泥砂浆 毛石墙 30mm 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:3] 换为 [灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200]		100m2	0.122			
67	040202009005	砂砾石	1、石料规格: 砂砾石 2、厚度: 10cm	m2	34.5			
	D2-58-[D2-59]*10	砂砾石底层 (天然级配) 厚度10cm		100m2	0.345			
68	080205002005	浆砌片石台阶	1、部位: 墙身 2、材料品种、规格: 片石 3、砂浆强度等级: M7.5	m3	10.12			
	D2-189	护坡、台阶 浆砌块石护坡 厚度30cm内		10m3	0.414			
	D2-196	护坡、台阶 浆砌块石 台阶 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	0.598			
69	011107004004	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	23			
	A11-175	楼梯、台阶面层 水泥砂浆台阶 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:2]		100m2	0.23			
70	040308001012	水泥砂浆抹面	1、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 2、部位: 踏步侧	m2	28.06			
本页合计								

## E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	A12-6	水泥砂浆 墙面、墙裙抹水泥砂浆 毛 石墙 30mm 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:3] 换为 [灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200]		100m2	0.2806			
71	040101001013	挖沟槽土方	1、土壤类别: 普通土 2、运距1km	m3	11.25			
	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0113			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km 内		1000m3	0.0113			
72	040103001008	回填方	1、填方来源、运距: 原土回填	m3	3			
	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.03			
73	040305003008	浆砌片石挡土墙	1、部位: 墙身 2、材料品种、规格: 片石 3、砂浆强度等级: M7.5	m3	64.35			
	A4-61备注8	挡土墙 毛石 【转现拌砂浆】 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M7.5]		10m3	6.435			
74	040308001005	水泥砂浆结面	1、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:3	m2	13.35			
	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土 或硬基层上 20mm 【转现拌砂浆】 换为 [水泥砂浆 1:3]		100m2	0.1335			
75	040308001008	水泥砂浆勾缝	1、砂浆配合比: M10水泥砂浆	m2	52.5			
	A4-69	毛石墙勾缝 【转现拌砂浆】 换为 [水泥42.5水泥砂浆 M10]		100m2	0.525			
本页合计								



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	040201022005	排水沟、截水沟30*30	1、断面尺寸: 30*30 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: 级配碎石10cm 3、砌体材料: c20砼 4、盖板材质、规格: 50*50钢筋混凝土带孔盖板	m	10			
	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.003			
	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0025			
	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.03			
	D5-3	垫层 碎石		10m3	0.05			
	D2-206	边沟、截水沟 现浇混凝土 边沟		10m3	0.11			
77	040504001001	砌筑沉砂池	1、垫层、基础材质及厚度: C20 2、砌筑材料品种、规格、强度等级: C20 3、盖板材质、规格: 700*700*60钢筋砼盖板	座	1			
	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.0015			
	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0007			
	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.0152			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km 内		1000m3	0.0007			
	D5-5	垫层 混凝土 换为 [商品混凝土(碎石) C20]		10m3	0.0144			
本页合计								

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	D6-54	现浇钢筋混凝土池壁 (隔墙) 直、矩形 (厚度) 20cm以内		10m3	0.0384			
	D11-151	管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 木模		10m2	0.432			
	D5-686	预制 井室盖板		10m3	0.003			
	D5-694	安装 井室盖板 每块体积 (m3以内) 0.1		10m3	0.003			
	D9-5	非预应力钢筋制作安装 预 制 圆钢(直径mm) $\phi$ 10以 内		t	0.0017			
78	040501001014	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度: C15 2、规格: D500*50*2000mm钢筋 砼排水管 3、铺设深度: 1.5m 4、管道检验及试验要求: 闭水 试验	m	14			
	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.0238			
	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0056			
	D1-59	自卸汽车运土方 运距1km 内		1000m3	0.0056			
	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.2376			
	D5-9	基础 混凝土平基 混凝土		10m3	0.168			
	D5-28	平接 (企口)式混凝土管道铺 设 公称直径(mm以内) 500		100m	0.14			
本页合计								

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	D5-711	钢丝网水泥砂浆抹带接口	120° 混凝土基础 管径	10个口	0.6			
	D5-785	管道闭水试验 管径	(mm以内) 600	100m	0.14			
79	040205006002	停车位标线	1、材料品种: 普通标线 标线	m2	157			
	D2-259	普通标线 标线 热熔涂料	热熔涂料 普通型	100m2	1.57			
80	050102001002	栽植乔木	1、种类: 八月桂	株	7			
	F1-144	栽植乔木(带土球) 土球直	2、胸径或干径: 10cm	10株	0.7			
	F5-27	草绳绕树干 胸径(cm以内)	3、养护期: 一年	m	7			
	F1-295备注1	成活期养护 人工浇灌		100株/月	0.84			
81	040202001018	路床(槽) 整形		m2	670			
	D2-7	路床(槽) 整形 人行道整		100m2	6.7			
82	040202011015	碎石	1、石料规格: 级配碎石	m2	670			
	D2-46-[D2-47]*10	级配碎石基层 机械拌合	2、厚度: 10cm	100m2	6.7			
		厚度10cm						
本页合计								

## E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	040203008002	植草砖	1. 块料面层 砼草坪砖(浆铺) 2. 井字形植草砖 不渗水 圆孔 60mm厚	m <sup>2</sup>	670			
	F2-22	块料面层 砼草坪砖(砂铺)		10m <sup>2</sup>	67			
84	040204001001	人行道整形碾压		m <sup>2</sup>	75			
	D2-7	路床(槽)整形 人行道整形碾压		100m <sup>2</sup>	0.75			
85	040202011016	碎石	1、石料规格: 级配碎石 2、厚度: 5cm	m <sup>2</sup>	75			
	D2-46-[D2-47]*15	级配碎石基层 机械拌合 厚度5cm		100m <sup>2</sup>	0.75			
86	040203007022	水泥混凝土	1、混凝土强度等级: C25 2、厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	75			
	D2-118-[D2-119]*10	水泥混凝土路面 厚度10cm		100m <sup>2</sup>	0.75			
	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m <sup>2</sup>	0.75			
	D2-126	伸缩缝 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm		100m	0.15			
	D2-128	伸缩缝 缩缝 人工填灌缝 塑料油膏 缝深(cm) 5cm		100m	0.15			
87	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格: 混凝土压模地面 2、基础、垫层: 材料品种、厚度: 水泥42.5水泥砂浆 M10	m <sup>2</sup>	75			
	D2-159	人行道板安砌 混凝土压模地面		100m <sup>2</sup>	0.75			
88		风雨长廊	1、做法: 按设计 2、宽度: 1.5m	m	50			80000.00
	D00003	风雨长廊		m	50			80000.00
本页合计								80000.00

## E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	050101001001	砍伐乔木	1、树干胸径: 10cm 2、运距: 5km	株	22			
	F1-1	砍伐乔、灌木(单株) 地径≤10cm 运距5km内		10株	2.2			
90	040101001014	挖一般土方	1、土壤类别: 普通土	m3	4.86			
	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0049			
91	040103001009	回填方		m3	2.16			
	D1-23	人工平整场地、回填 原土 夯实 槽、坑		100m2	0.0216			
92	040601017001	现浇混凝土围座	1、混凝土强度等级: 商品混凝土 (碎石) C20	m3	4.8			
	A5-102	现浇混凝土墙 直形墙		10m3	0.48			
93	011404007001	其他木材面		m2	6			
	F3-79	塑木凳面(缝5mm内)		10m2	0.6			
94	050102002001	栽植灌木	1、种类: 小叶黄杨球 2、冠丛高: 冠幅80-99cm 3、养护期: 一年	株	13			
	F1-181	单株栽植 栽植灌木 (带土球) 土球直径 (cm以内) 40 换为 [小叶黄杨球 冠幅80-99cm]		10株	1.3			
	F1-327备注1	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 100		100株/月	1.56			
95	050102002002	栽植灌木	1、种类: 茶梅球 2、冠丛高: 冠幅100-119cm 3、养护期: 一年	株	6			
本页合计								

## E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	F1-182	单株栽植 栽植灌木 (带土球) 土球直径 (cm以内) 50 换为 [茶梅球 冠幅100-119cm]		10株	0.6			
	F1-338备注1	成活期养护 人工浇灌 球状灌木 蓬径(cm以内) 200		100株/月	0.72			
96	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类: 细叶麦冬 2、养护期: 一年	m2	43			
	F1-248	草皮铺种 满铺		100m2	0.43			
	F1-359备注1	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪		1000m2/月	0.516			
97	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式: 混凝土 2、运距: 1km	m3	29.88			
	D10-43	拆除地上构筑物 混凝土机械拆除		10m3	2.988			
	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.2988			
	D1-116	自卸汽车运石碴 运距1km以内		100m3	0.2988			
98		路灯		座	4			8000.00
	D00005	路灯		座	4			8000.00
99		休闲器材		套	1			3000.00
	D00002	休闲器材		套	1			3000.00
100	041102031001	管 (渠) 道模板 (1#、8#排水渠)		m2	368.2			
	D11-151	管、渠道基础及附属模板 渠(涵)直墙 木模		10m2	36.82			
101	041102031002	管 (渠) 道模板 (12#水渠)		m2	14			
本页合计								11000.00



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	D11-151	管、渠道基础及附属模板渠(涵)直墙 木模		10m2	1.4			
102	041102031003	14#混凝土管模板		m2	5.6			
	D11-147	管、渠道基础及附属模板管、渠道平基 木模		10m2	0.56			
103	011702011001	6#休闲围座模板		m2	19.2			
	A19-30	现浇混凝土模板 墙 直形墙 木模板 钢支撑		100m2	0.192			
104	041101001001	墙面脚手架	1、脚手架材料: 钢管 2、搭设方式: 单排 3、部位: 2#挡土墙	m2	30			
	D11-173	钢管脚手架 单排 4m内		100m2	0.3			
105	041101001002	墙面脚手架	1、脚手架材料: 钢管 2、搭设方式: 单排 3、部位: 10#挡土墙	m2	52.5			
	D11-173	钢管脚手架 单排 4m内		100m2	0.525			
106	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称: 挖机	台次	1			
	D00006	挖掘机进场费		台次	1			
107	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称: 压路机	台次	1			
	D00006	压路机进场费		台次	1			
108	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称: 沥青摊铺机	台次	1			
	D00006	沥青摊铺机进场费		台次	1			
本页合计								
累 计								91000.00

## E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109002001	夜间施工增加费				
2	04B001	压缩工期措施增加费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费			
3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计	0.16		
4	041109007001	已完工程及设备保护费				
5	040305009001	工程定位复测费				
6	04B002	专业工程中的有关措施项目费				
合 计						

【新点2013清单造价湖南版 V10.3.6】

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



### E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

**标段:**

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价湖南版 V10.3.6】

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







## E. 26: 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

**标段:**

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价湖南版 V10.3.6】

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

### E. 27: 计日工表

工程名称：资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

**标段:**

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价湖南版 V10.3.6】

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。  
2. 综合单价应包括企业管理费和利润。

### E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称：资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

标段:

第1页 共1页

[illegible]

### E. 29: 部分其他项目费计价表

工程名称：资兴市滁口镇金星村、荷坳村公共服务设施

**标段:**

第1页 共1页

[illegible]

注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

【新点2013清单造价湖南版 V10.3.6】