

投标报价汇总表

合同段：宜章县2025年旅发大会S215线路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程初审
 标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	25144
2	200	路基工程	769271
3	300	路面工程	40498
4	700	绿化及环境保护工程	13823
5	第100章至第800章合计		848736
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		848736
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		848736
	叶均芳		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2923	2923
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	418	418
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	2099	2099
102-3	安全生产费	总额	1	12494	12494
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	4210	4210
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3000	3000
叶均芳					
清单 第100章 合计 人民币 25144 元					

# 5.1 工程量清单表

## 工程量清单表

清单 第200章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
202-1-1	清理边坡危岩	m3	12	227.5	2730
202-1-2	清理建筑杂填土	m3	75	15.17	1138
202-2	挖除旧路面				
202-2-3	挖除沥青混凝土	m3	23.4	141.79	3318
205	特殊地区路基处理				
205-22	岩溶洞及采空区处理				
205-22-2	注浆处理	m3	365	719.72	262698
207	排水工程				
207-1	边沟、排水沟				
207-1-4	现浇混凝土边沟				
207-1-4-5	C20砼矩形沟	m3	14.4	604.58	8706
207-1-11	边沟维修（清理边沟0.5m*0.5m）	m	120	4	480
207-1-12	混凝土水沟修复	m3	2	656	1312
208	护坡、护面墙				
208-10	坡面柔性防护				
208-10-1	主动防护网（STG）	m2	2198	188.85	415092
209	挡土墙				
209-4	混凝土挡土墙				
209-4-1	现浇混凝土				
209-4-1-2	C20片石混凝土	m3	126.9	581.54	73797
<div>叶均芳</div>					
清单 第200章 合计 人民币 769271 元					

### 工程量清单表

8

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-2	喷播植草				
703-2-2	客土喷播植草				
703-2-2-2	挂钢丝网客土喷播植草（含坡面整理、坡面回填土）				
703-2-2-2-1	厚8cm	m2	220	62.83	13823
清单 第700章 合计 人民币 13823 元					

# 养护工程预算表

养护工程项目名称：旅发大会

编制范围：宜章县2025年旅发大会S215线路路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程初审

养护工程分类：

第 1 页 共 3 页 3-01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第300章合计			848736		100.000	
100	清单 第100章 总则			25144		2.963	
101	通则			3341		0.394	
101-1	保险费			3341		0.394	
101-1-1	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1	2923	2923	0.344	
101-1-2	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1	418	418	0.049	
102	工程管理			14593		1.719	
102-1	竣工文件	总额	1	2099	2099	0.247	
102-3	安全生产费	总额	1	12494	12494	1.472	
103	临时工程与设施			4210		0.496	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	4210	4210	0.496	
104	承包人驻地建设			3000		0.353	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3000	3000	0.353	
200	清单 第200章 路基工程			769271		90.637	
202	场地清理			7186		0.847	
202-1	清理与拆除			3868		0.456	
202-1-1	清理边坡危岩	m3	12	2730	227.5	0.322	
202-1-2	清理建筑杂填土	m3	75	1138	15.17	0.134	
202-2	挖除旧路面			3318		0.391	
202-2-3	挖除沥青混凝土	m3	23.4	3318	141.79	0.391	
205	特殊地区路基处理			262698		30.952	
205-22	岩溶洞及采空区处理			262698		30.952	
205-22-2	注浆处理	m3	365	262698	719.72	30.952	
207	排水工程			10498		1.237	
207-1	边沟、排水沟			10498		1.237	

编制：

复核：



# 养护工程预算表

养护工程项目名称：旅发大会

编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程初审

养护工程分类：

第 2 页 共 3 页

3-01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
207-1-4	现浇混凝土边沟			8706		1.026	
207-1-11	边沟维修（清理边沟0.5m*0.5m）	m	120	480	4	0.057	
207-1-12	混凝土水沟修复	m3	2	1312	656	0.155	
208	护坡、护面墙			415092		48.907	
208-10	坡面柔性防护			415092		48.907	
208-10-1	主动防护网（STG）	m2	2198	415092	188.85	48.907	
209	挡土墙			73797		8.695	
209-4	混凝土挡土墙			73797		8.695	
209-4-1	现浇混凝土			73797		8.695	
300	清单 第300章 路面工程	km		40498		4.772	
308	透层、黏层、封层			1680		0.198	
308-2	黏层			637		0.075	
308-2-4	改性乳化沥青	m2	260	637	2.45	0.075	
308-3	封层			1043		0.123	
308-3-1	稀浆封层			1043		0.123	
311	改性沥青混合料面层			28860		3.400	
311-2	细粒式改性沥青混凝土面层			13307		1.568	
311-2-2	改性沥青混凝土AC-13C			13307		1.568	
311-3	中粒式改性沥青混凝土面层			15553		1.832	
311-3-1	改性沥青混凝土AC-16C			15553		1.832	
312	水泥混凝土面板			9958		1.173	
312-1	普通水泥混凝土面板			9958		1.173	
312-1-1	普通水泥混凝土面板			9958		1.173	
700	清单 第700章 绿化及环境保护工程			13823		1.629	
703	撒播草种和铺植草皮			13823		1.629	

复核：

编制：

养护工程预算表

养护工程项目名称：旅发大会					第 3 页 共 3 页		3-01表
编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路基沉降（K173+300）安全隐患治理工程初审					养护工程分类：		
分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
703-2	喷播植草			13823		1.629	
703-2-2	客土喷播植草			13823		1.629	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程费在综合单价中						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程费后			848736		100.000	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			848736		100.000	

编制： 复核：

邓均芳



人工、材料、设备、施工机械台班数量汇总表

养护工程项目名称：旅发大会

编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程初审

养护工程分类：

第 1 页 共 5 页

3-02表

序号	工料机及设备代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项目统计				
						清单第100章总则	清单第200章路基工程	清单第300章路面工程	清单第700章绿化及环境保护工程	清单第800章其他工程
1	1001001	人工	工日	103.86	1829.809	3.1	1782.693	22.659	21.356	
2	1051001	机械工	工日	103.86	393.554		384.115	5.081	4.358	
3	1511007	普C20-32.5-2(商)	m3	302.5	14.688		14.688			
4	1511035	普C30-42.5-4(商)	m3	317.5	28.56			28.56		
5	2001001	HPB300钢筋	t	3768	0.001			0.001		
6	2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	5.25	30.649	4	26.649			
7	2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	3650	0.018	0.018				
8	2003005	钢板(A3, δ=5~40mm)	t	3576	0.006	0.006				
9	2003026	组合钢模板	t	4332	0.24		0.24			
10	2003064	钢管	kg	5.6	6922		6922			
11	2004002	主动防护网	m2	48.4	5275.2		5275.2			
12	2004004	钻孔钢管	kg	5	1397.928		1397.928			
13	2009003	空心钢管(优质碳素工具钢)	kg	6.84	23.095		23.095			
14	2009004	Φ50mm以内合金钻头(Φ43mm)	个	31.88	7.698		7.698			
15	2009005	Φ150mm以内合金钻头	个	81.71	9.75		9.75			
16	2009007	钻杆(Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、Φ114mm,长1m、1.5m)	kg	6.84	1345.176		1345.176			
17	2009010	钢绞线锚杆	t	7692.31	1.1		1.1			
18	2009028	铁件(铁件)	kg	6.08	665.615	11	654.615			
19	2009034	U形锚钉	kg	4.27	143.132				143.132	
20	2009035	冲击器	个	1282.05	8.792		8.792			
21	3001001	石油沥青	t	3513.67	0.027		0.019	0.008		

编制：

复核：

叶均芳

人工、材料、设备、施工机械台班数量汇总表

养护工程项目名称：旅发大会

编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程初审

养护工程分类：

第 2 页 共 5 页

3-02表

序号	工料机及设备代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计				
						清单第100章总则	清单第200章路基工程	清单第300章路面工程	清单第700章绿化及环境保护工程	
1	3001005	乳化沥青(阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青)	t	2338.33	0.261			0.261		
2	3003002	汽油(93号)	kg	9.21	1253.727		1142.427	13.513	97.788	
3	3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.8	18476.315		18250.339	137.37	88.606	
4	3005001	煤	t	561.95	0.001			0.001		
5	3005002	电	kW·h	0.76	21059.66		20881.251	121.711	56.698	
6	3005004	水	m <sup>3</sup>	4.1	1069.679		1003.703	4.376	61.6	
7	4003001	原木(混合规格)	m <sup>3</sup>	1098	1.62	1.112	0.508			
8	4003002	锯材(中板δ=19~35mm,中方混合格)	m <sup>3</sup>	1265	0.005			0.005		
9	4013001	草籽	kg	30	9.416				9.416	
10	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)(Φ50mm)	m	4.5	22.842		22.842			
11	5001014	PVC塑料管(Φ100mm)(Φ100mm)	m	15.17	40.174		40.174			
12	5008001	无纺布	m <sup>2</sup>	2.3	253				253	
13	5501003	素土(堆方)	m <sup>3</sup>		17.6				17.6	
14	5501007	种植土	m <sup>3</sup>		27.3				27.3	
15	5503005	中(粗)砂(细砾土、砂浆用堆方)	m <sup>3</sup>	84.35	120.405		126.971	-6.566		
16	5503014	石屑(粒径≤0.8cm堆方)	m <sup>3</sup>	62.67	2.122			2.122		
17	5505005	片石(码方)	m <sup>3</sup>	89.67	27.791		27.791			
18	5505013	碎石<4cm(最大粒径4cm堆方)	m <sup>3</sup>	96.66	-10.284		1.714	-1.998		
19	5505015	碎石<8cm(最大粒径8cm堆方)	m <sup>3</sup>	96.66	90.607		90.607			
20	5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m <sup>3</sup>	96.66	30.6		30.6			
21	5509001	32.5级水泥	t	358	350.525		350.525			

编制：

复核：

孙均芳

人工、材料、设备、施工机械台班数量汇总表

养护工程项目名称：旅发大会

编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程初审

养护工程分类：

第 3 页 共 5 页

3-02表

序号	工料机及设备代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计				
						清单第100章总则	清单第200章路基工程	清单第300章路面工程	清单第700章绿化及环境保护工程	清单第800章其他工程
1	5509002	42.5级水泥	t	408	313.204		318.273	-5.069		
2	7001005	裸铝(铜)线(35mm <sup>2</sup> 钢芯铝绞线)	m	3.42	315	315				
3	7801001	其他材料费	元	1	10499.663	27	8460.217	42.985	1969.462	
4	7901001	设备摊销费	元	1	652.2	652.2				
5	15130060	改性沥青混凝土AC-16C(商)(中粒)	m <sup>3</sup>	1008.63	13.26			13.26		
6	15130070	改性沥青混凝土AC-13C(商)(细粒)	m <sup>3</sup>	1078.57	10.608			10.608		
7	20010260	改性沥青混凝土(商)	m <sup>3</sup>							
8	30010060	镀锌铁丝网(直径0.9mm,网孔1.27cm)	m <sup>2</sup>	6.51	258.082				258.082	
9	8001002	功率75kW以内履带式推土机	t	4531.67	0.121			0.121		
10	8001025	斗容量0.6m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机(WY60液压)	台班	899.16	0.198		0.198			
11	8001027	斗容量1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	841.09	0.551		0.551			
12	8001045	斗容量1.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机(YZC5)	台班	1217.14	0.114		0.114			
13	8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机(2Y-6/8)	台班	603.2	0.072		0.072			
14	8001086	机械自身质量6t以内振动压路机(YZC5)	台班	385.51	0.07			0.07		
15	8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)(HW-280)	台班	568.87	0.065			0.065		
16	8001102	手持式风动凿岩机	台班	28.32	1.904		1.904			
17	8001116	Φ38~170mm液压锚固钻机(YMG150A)	台班	17.24	16.497		16.497			
18	8001132	机动液压喷播机(CYP-4456)	台班	221.86	139.353		139.353			
			台班	352.97	0.748				0.748	

编制：

复核：

叶均芳

人工、材料、设备、施工机械台班数量汇总表

养护工程项目名称：旅发大会

编制范围：宜章县2025年旅发大会S215线路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程初审

养护工程分类：

第 4 页 共 5 页

3-02表

序号	工料机及设备代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计				
						清单第100章总则	清单第200章路基工程	清单第300章路面工程	清单第700章绿化及环境保护工程	
1	8003038	容量4000L以内沥青洒布车 (LS-3500)	台班	619.15	0.031			0.031		
2	8003059	最大摊铺宽度9.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平) (SL700)	台班	2677.73	0.135			0.135		
3	8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机 (YZC-15)	台班	1664.19	0.266			0.266		
4	8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 (YL20)	台班	778.36	0.147			0.147		
5	8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	138.03	0.459			0.459		
6	8003085	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	206.15	0.49			0.49		
7	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	170.56	3.815		3.815			
8	8005004	出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机 (JD500)	台班	256.31	0.565		0.094		0.471	
9	8005005	出料容量750L以内强制式混凝土搅拌机 (JS750)	台班	326.95	0.578			0.578		
10	8005009	出料容量200L以内灰浆搅拌机 (UT200)	台班	125.9	63.51		63.51			
11	8007002	装载质量3t以内载货汽车	台班	423.43	3.467		2.259		1.208	
12	8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	500.76	21.852		20.99		0.862	
13	8007004	装载质量5t以内载货汽车	台班	601.42	8.352		8.352			
14	8007011	装载质量3t以内自卸汽车	台班	512.8	0.128			0.128		
15	8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (TL38, SX360)	台班	865.84	2.303		2.303			
16	8007025	装载质量30t以内平板拖车组	台班	1205.34	0.135				0.135	
17	8007040	容量4000L以内洒水车	台班	653.96	0.238				0.238	
18	8007041	容量6000L以内洒水车 (YG15102GSSEQ)	台班	729.58	1.098			0.029	1.069	

编制：

复核：

邓炯芳





建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称: 旅发大会 编制范围: 直章县2025年旅发大会S215线路基沉陷(K173+300)安全隐患治理 养护工程分类: 工程名称: S215线路基沉陷(K173+300)安全隐患治理 养护工程																						3-03表	
第 1 页 共 7 页																							
序 号	分 项 编 号	工 程 名 称	单 位	工 程 量	定 额 直 接 费 (元)	定 额 设 备 购 置 费 (元)	直 接 费 (元)				设 备 购 置 费	措 施 费	企 业 管 理 费	规 费	利 润 (元)		税 金 (元)		专 项 费 用	定 额 建 筑 安 装 工 程 费 (元)	建 筑 安 装 工 程 费 (元)		
							人 工 费	材 料 费	施 工 机 械 使 用 费	合 计					费 率 (%)	费 率 (%)	税 率 (%)	税 率 (%)			合 计	单 价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	100	清单第100章 总则			3665		322	3153		24409			125	121	141	348			4400	25144			
2	101	通则								3341										3341			
3	101~1	保险费								3341										3341			
4	101~1	按合同条款规定,提供	总额	1						2923										2923	2923		
5	101~1 ~2	按合同条款规定,提供	总额	1						418										418	418		
6	102	工程管理								14593										14593			
7	102~1	竣工文件	总额	1						2099										2099	2099		
8	102~3	安全生产费	总额	1														12494.00	12494	12494	12494		
9	103	临时工程与设施			3665		322	3153		3475			125	121	141	348			4400	4210			
10	103~3	临时供电设施架线、维护	总额	1	3665		322	3153		3475			125	121	141	348			4400	4210	4210		
11	7~4 1	输电线路安	100m	1	3665		322	3153		3475			125	121	141	348			4400	4210	4210		
12	104	承包人驻地								3000										3000			
13	104~1	承包人驻地	总额	1						3000										3000	3000		
14	200	清单第200章 路基工程			579663		97848	370751	152429	621028			18186	44372	22180	63515			727916	769281			
15	202	场地清理			5077		2773	7	2289	5069			154	1177	194	592			7194	7186			
16	202~1	清理与掘除			2715		1534	7	1174	2715			83	648	103	319			3868	3868			
17	202~1 ~1	清理边坡危	m3	12	1808		1508	7	271	1786			62	588	69	225			2752	2730	2275		
18	1~17 ~2	人工挖除裸	10m3	1.2	1808		1508	7	271	1786			62	588	69	225			2752	2730	2275		
复核:																							
编制:																							

复核:

编制:

刘均芳



建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：旅发大会																									第 2 页 共 7 页					3-03表				
编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路路基沉降（K173+300）安全隐患治理工程初步设计																									养护工程分类：									
序 号	分 项 编 号	工 程 名 称	单 位	工 程 量	定额直 接费 (元)	定额设 备购置 费 (元)	直接费（元）				措施费	企业管 理费	规费	利润（元）		税金 (元)	专项费用		定额建 筑安装 工程费 (元)	建筑安装工程费 (元)														
							人工费	材料费	施工机 械使用 费	合计				费率 (%)	税率 (%)		施工场 地建设 费	安全生 产费		合计	单价													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
19	202~1 ~2	清理建筑杂 物	m3	75	907		26		903	929		21	60		34	94		1116		1138	15.17													
20	1~6~ 5	1.0m3以内挖 土	1000m 3天然	0.075	237		26		213	239		8	29		9	26		309		311	4146.67													
21	1~8~ 17	装载机装土 12t以内自卸汽 车运土	1000m 3天然	0.075	670				690	690		13	31		25	68		807		827	11026.67													
22	202~2	挖除旧路面	m3		2362		1239		1115	2354		71	529		91	273		3326		3318														
23	202~2	挖除沥青混 凝土路面	m3	23.4	2362		1239		1115	2354		71	529		91	273		3326		3318	141.79													
24	2~2~ 2	风镐刨除沥 青路面	10m3	2.34	2111		1239		857	2096		66	516		81	248		3022		3007	1285.04													
25	1~7~ 1	1m3以内装 载机装土	1000m 3天然	0.0234	42				43	43		1	3		2	4		52		53	2264.96													
26	1~8~ 17	装载机装土 12t以内自卸汽 车运土	1000m 3天然	0.0234	209				215	215		4	10		8	21		252		258	11025.64													
27	205	特殊地区路 基处理			203996		19215	164877	32164	216256		5621	11355		7777	21690		250439		262699														
28	205~ 2	岩溶洞及采 空区处理			203996		19215	164877	32164	216256		5621	11355		7777	21690		250439		262699														
29	205~ 2	注浆处理	m3	365	203996		19215	164877	32164	216256		5621	11355		7777	21690		250439		262699	719.72													
30	1~30	压浆水泥浆	10m3	36.5	144797		15164	123510	18088	156762		4926	8994		5555	15861		180133		192098	5262.96													
31	20030	钢管	kg	6922	38763			38763	38763						1438	3618		43819		43819	6.33													
32	1~30	钻孔土路基	10m	39	20436		4051	2604	14076	20731		695	2361		784	2211		26487		26487	686.72													
33	207	排水工程			8103		2436	5354	452	8242		126	958		305	867		10359		10359	10498													
34	207~1	边沟、排水			8103		2436	5354	452	8242		126	958		305	867		10359		10359	10498													
35	207~1 ~4	现浇混凝土 边沟			6840		1831	4833	270	6934		83	713		257	719		8612		8706														
编制：复核：																																		

复核：

编制：

刘均芳



建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：旅发大会 编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路基沉降（K173+300）安全隐患治理 养护工程分类：3-03表																				第 4 页 共 7 页			
序 号	分 项 编 号	工 程 名 称	单 位	工 程 量	定 额 直 接 费 (元)	定 额 设 备 置 费 (元)	直 接 费 (元)				措 施 费	企 业 管 理 费	规 费	利 润 (元)	税 金 (元)	专 项 费 用	定 额 建 筑 安 装 工 程 费 (元)	建 筑 安 装 工 程 费 (元)					
							人 工 费	材 料 费	施 工 机 械 使 用 费	合 计								费 率 (%)	单 价				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
52	209~4 1~2	C20片石混凝土	m3	126.9	52550		16283	37339	3781	57403			1776	6512	2015	6092		68945	73798	581.54			
53	1~6 5	1.0m3以内挖土 掘机挖装普 通土	1000m3 天然	0.0649	205		22		185	207			7	25	8	22		267	269	4144.84			
54	1~6 11	1.0m3以内挖土 掘机挖装次 要土	1000m3 天然	0.032	136				138	138			5	9	5	14		169	171	5343.75			
55	1~8 17	装载机质量12t 以内自卸汽 车装车	1000m3 天然	0.0969	866				891	891			17	40	33	88		1044	1069	11031.9	9		
56	1~25 4	装载机12t 以内自卸汽 车装车	100m3	0.379	543		87	613	19	719			18	34	21	71		687	863	2277.04			
57	2018预 借部 1~4	挡土墙砂砾 泄水层	100m3	0.24	3192		847	2970		3817			109	319	122	393		4135	4760	19833.3	3		
58	1~4 借部	夯土机夯实 碎石	1000m3	0.023	231		170		54	224			8	64	9	27		339	332	14434.7	8		
59	2018预 借部 1~4	现浇片石混 凝土挡土墙	10m3	12.69	47377		15157	33756	2494	51407			1612	6021	1817	5477		62304	66334	5227.27			
60	300	清单 第300 页 透层、黏 层	km		11664		2354	31490	1782	35626			71	1022	435	3344		16536	40498				
61	308	透层、黏层 封层			1572		68	1290	45	1403			49	29	60	139		1849	1680				
62	308~2	黏层			439			547	6	553			14		17	53		523	637				
63	308~2 ~4	改性乳化沥 青	m2	260	439			547	6	553			14		17	53		523	637	2.45			
64	2~28 ~6	乳化沥青沥 青封层	1000m3	0.26	439			547	6	553			14		17	53		523	637	2450			
65	308~3	封层			1133		68	743	39	850			35	29	43	86		1326	1043				
66	308~3 ~1	稀浆封层			1133		68	743	39	850			35	29	43	86		1326	1043				
67	308~3 ~1	稀浆封层下 基层	m2	260	1133		68	743	39	850			35	29	43	86		1326	1043	4.01			

复核:

叶树芳



建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：旅发大会  
编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路基沉陷（K173+300）安全隐患治理 养护工程分类：3-03表  
第 5 页 共 7 页

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	直接费(元)			设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		专项费用		定额建安工程费(元)	建筑安装工程费(元)	
						人工费	材料费	施工机械使用费					费率(%)	费率(%)	费率(%)	费率(%)	费率(%)	费率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
~1~1层																					
68	2~28	乳化沥青	1000m <sup>2</sup>	0.26	1133		68	743	39	850			35	29	43	86			1326	1043	4011.54
69	311	改性沥青			1405		202	24830	1206	26238			44	141	54	2383			4027	28860	
70	311~2	细粒式改性			649		93	11449	557	12099			20	65	25	1099			1858	13308	
71	311~2	中粒式改性			649		93	11449	557	12099			20	65	25	1099			1858	13308	
72	311~2	粗粒式改性			649		93	11449	557	12099			20	65	25	1099			1858	13308	
73	311~2	普通碎石			649		93	11449	557	12099			20	65	25	1099			1858	13308	
74	15130	改性沥青	m2	260	649		93	11449	557	12099			20	65	25	1099			1858	13308	51.18
75	15130	改性沥青	m3	10.608				11441		11441						1030			1030	12471	1175.62
76	2~26	设备拌和	100m3	0.104	649		93	8	557	658			20	65	25	69			828	837	8048.08
77	311~3	中粒式改性			756		109	13381	649	14139			24	76	29	1284			2169	15552	
78	311~3	中粒式改性			756		109	13381	649	14139			24	76	29	1284			2169	15552	
79	311~3	中粒式改性	m2	260	756		109	13381	649	14139			24	76	29	1284			2169	15552	59.82
80	2~26	设备拌和	m3	13.26				13374		13374						1204			1204	14578	1099.4
	2~26	设备拌和	100m3	0.13	756		109	7	649	765			24	76	29	80			965	974	7492.31

叶均芳

复核：

编制：

建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称：旅发大会  
编制范围：宣章县2025年旅发大会S215线路基沉陷（K173+300）安全隐患治理工程  
第 6 页 共 7 页 3-03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)			直接费(元)			措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	专项费用			定额建安工程费(元)	建筑安装工程费(元)	
						费	置	购	人	工	材	费	费	费	费	率	率	费	率	费	费	费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
81	312	水泥混凝土路面			8687		2084	5370	531	7985			-22	852	321	822					10660	9958	
82	312~1	普通水泥混凝土路面			8687		2084	5370	531	7985			-22	852	321	822					10660	9958	
83	312~1	普通水泥混凝土路面			8687		2084	5370	531	7985			-22	852	321	822					10660	9958	
84	312~1	普通水泥混凝土路面	m2	140	8687		2084	5370	531	7985			-22	852	321	822					10660	9958	71.13
85	2~21	人工铺筑混凝土路面	1000m2	0.14	8687		2084	5370	531	7985			-22	852	321	822					10660	9958	71128.57
86	700	清基			14951		2218	5378	2999	10595			509	1004	573	1141					18178	13822	
87	703	撒播草种和			14951		2218	5378	2999	10595			509	1004	573	1141					18178	13822	
88	703~2	撒播草种和			14951		2218	5378	2999	10595			509	1004	573	1141					18178	13822	
89	703~2	客土喷播植			14951		2218	5378	2999	10595			509	1004	573	1141					18178	13822	
90	703~2	挂钢丝网客土喷播植			14951		2218	5378	2999	10595			509	1004	573	1141					18178	13822	
91	703~2	挂钢丝网客土喷播植	m2	220	14951		2218	5378	2999	10595			509	1004	573	1141					18178	13822	62.83
92	1~31	修整土质边	100m2	2.2	466		388		72	460			16	152	18	58					710	704	320
93	6~6~	人工铺筑种	10m3	2.6	1705		1080		297	1377			58	434	65	174					2436	2108	810.77
94	1~37	挂网三维植	1000m2	0.22	6287		320	2317	53	2690			214	125	241	294					7161	3564	16200
95	1~37	客土喷播植	1000m2	0.22	6493		430	3061	2577	6068			221	293	249	615					7871	7446	33845.4

复核:

编制:

王均芳

## 建筑安装工程费计算表

养护工程项目名称: 旅发大会

编制范围：宜章县2025年旅发大会S215线路路基沉陷（K173+300）安全隐患整治

第 7 页 共 7 页 3-03表

3-03表

[illegible]

编辑:

复核: