

正本

施工合同协议书

工程名称：花垣县 C746 线排龙隧道提质改造工程

发包方：花垣县公路建设养护中心

承包方：湖南省众立建设工程有限公司

签订日期：2025 年 4 月 30 日

合同协议书

花垣县公路建设养护中心（以下简称“发包人”）为实施 花垣县 C746 线排龙隧道提质改造工程，已接受 湖南省众立建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目施工方案及建设标准。隧道全长 72m，净宽 6m，净高 4.5m，公路等级：四级 II 类(单车道)，设计行车速度：15km/h，设计荷载：公路 II 级。

主要建设内容：

1)、洞身开挖 435.7m³。

2)、初期支护：C25 喷射混凝土 100.32m³，钢筋网 4422kg，D20 砂浆锚杆 396 根，施工台车 43.2m²。

3)、二次衬砌：钢筋 HPB300 共 1065.6kg，钢筋 HPB400 共 28879kg，C30 砼拱部、边墙 230.4m³，C30 砼空腔回填 180.27m³。

4)、防水与排水工程：2mm 厚丙纶氯丁胶膜 1152 m²，无纺土工布 1152 m²，背贴式 EVA 止水带 192m，缓膨胀止水条 192m，A10cm 纵向软式透水管 140m，HC-3.5 半圆式透水管 112m，A42 注浆管 324m，洞内 30×30 边沟 144m，洞外 50×60 排水沟 80m。

5)、路面工程：水泥砼路面破除 92.2m²，20cm 厚 C30 面板 461 m²。

6)、洞口工程：花岗岩饰板 85m²，钢管支架 209.60 m²，开挖基础 223.22m³，C30 砼洞门端墙 244.72m³，仰坡加固 D20 砂浆锚杆 43 根，钢筋网 217.6kg。

7)、交安设施：钢管立柱 433.2kg，反光油漆 35m²，单悬臂 2 块，单柱式标志牌 2 块，附着式标志牌 2 块，防撞条桶 8 个。

8)、其他工程：人工清理危石 35m³，清理塌方 540m³，临时用电 800m。

实际建设规模见最终确定的图纸及工程量清单为准。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本项目的招标文件；

(2)中标通知书；

(3)图纸；

(4)已标价的工程量清单；

3、花垣县 C746 线排龙隧道提质改造工程签约中标合同金额为：（大写）：人民币壹佰陆拾肆万肆仟叁佰壹拾元整（¥1644310.00 元），工程量以实际验收工程量为准，最终结算以审计结果为准。

4、承包人项目经理：承包人项目经理：段扩军，施工员：欧阳边玉，承包人项目总工：石威，安全员：张虹，项目施工时必须在现场进行施工现场进行现场管理。

5、工程质量符合合格标准。工程安全目标：0 死亡事故，工程环保目标：合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺中期支付按上级下达的资金分配，项目完工并结算后根据财政拨款情况可支付计量文件工程量的 80%，项目竣工并审计后根据财政拨款情况可支付至审定金额的 97%，工程缺陷责任期到期后无质量问题，可根据财政拨款情况支付 3%质量保证金。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为45日历天。

9、本协议书正本二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 乙方必须服从甲方合理工作安排，如乙方不服从甲方合理工作安排，甲方有权要求解除施工合同，由此产生的损失甲方有权向乙方追偿。

发包人单位（盖章）：



法定代表人：

或授权代理人：

龙永生

承包人单位（盖章）：



法定代表人：

戴文斌

或授权代理人：

签订日期：

2025年4月30日