

E.1：招标工程量清单封面

五里牌街道金杯底子湾棚户区改扩翻 工程

# 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

E. 6： 招标工程量清单扉页

五里牌街道金杯底子湾棚户区改扩翻 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

E. 11： 工程计价总说明

总 说 明

工程名称：五里牌街道金杯底子湾棚户区改扩翻

第1页 共1页

- 一、工程概况：

本工程为：五里牌街道金杯底子湾棚户区改扩翻项目，主要包含建筑工程、安装工程、道路工程、雨污水工程等。

二、编制依据：

1、项目立项批复、可行性研究报告、初步设计图和相关资料等；

2、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

3、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林景观工程消耗量标准》及其相关文件；

4、湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知-湘建价[2022]146号文；

5、湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》-湘建价建〔2024〕20号；

6、《耒阳工程造价》2025年第1期2月信息价及市场价；

7、国家及湖南省现行其他费用取费标准；

三、主要相关说明：

1、本项目工程量按设计图纸计算；

2、本项目税金按营改增一般计税法；

3、土方弃（补）方外运、建筑垃圾外运运距按8KM考虑；

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	01B001	健身设备		套	3.00			4500.00
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页合计（元）							
合    计（元）							

E. 18： 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能挂壁路灯; 2. 灯架形式及臂长:臂长1.2m; 3. 规格:LED灯 60W;	套	24.00			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页合计（元）							
合    计（元）							

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土； 2. 厚度：20cm；	m2	2039.16			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：碎石； 2. 厚度：12cm；	m2	2039.16			
3	040103002001	余方弃置——石碴	1. 废弃料品种：石碴； 2. 运距：8km；	m3	652.5312			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石； 2. 厚度：12cm；	m2	288.34			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30； 2. 厚度：20cm； 3. 嵌缝材料：塑料油膏；	m2	288.34			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：改性中粒式沥青砼； 2. 厚度：4cm； 3. 说明：包含场外运输8km；	m2	4150.00			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：改性细粒式沥青砼； 2. 厚度：3cm； 3. 说明：包含场外运输8km；	m2	4150.00			
8	040203003001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青； 2. 喷油量：0.5kg/m²；	m2	4150.00			
9	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔标线涂料；	m	1400.00			
10	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖 6cm； 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚无砂砼；	m2	1950.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
11	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:水泥稳定碎石基层5%; 2. 厚度:15cm; 3. 说明:包含养护;	m2	1950.00			
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:麻石缘石 100×250; 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:12cm厚C15 砼垫层;	m	650.00			
13	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机;	台.次	1.00			
14	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青混凝土摊铺机;	台.次	1.00			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:道路工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页合计（元）							
合    计（元）							

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		清淤						
1	B041302001002	化粪池清淤	1. 清淤（清洗）方法:吸污车清淤；	m3	38.88			
		污水管网工程						
2	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土；	m3	2006.10			
3	040305001005	级配碎石垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石； 2. 厚度:100mm；	m3	80.50			
4	040305001006	机制砂垫层	1. 材料品种、规格:机制砂； 2. 厚度:100mm；	m3	80.50			
5	040103001005	回填机制砂	1. 填方材料品种:机制砂； 2. 回填高度:至管顶500mm处；	m3	1091.995			
6	040103001006	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填； 2. 填方材料品种:普通土；	m3	660.4278			
7	040103002005	余方弃置——土方	1. 废弃料品种:普通土； 2. 运距:8km；	m3	1345.6722			
8	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:SN8 HDPE管 DN300； 2. 连接形式:橡胶圈承插接口；	m	200.00			
9	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:SN8 HDPE管 DN400； 2. 连接形式:橡胶圈承插接口；	m	625.00			
10	041001008001	拆除混凝土结构	1. 说明:拆原化粪池钢筋砼盖板，厚度150mm；	m3	17.28			
11	040601005001	化粪池混凝土板	1. 混凝土强度等级:C25；	m3	11.9786			
12	040504001002	铸铁井盖 φ 1000	1. 井盖、井圈材质及规格:防盗铸铁井盖井座 φ 1000；	座	45.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。  
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
13	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座 Φ 700; 4. 说明:钢筋混凝土井详见06MS201-3, 21页, 直径1m;	座	35. 00			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ 12;	t	5. 6957			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ 14;	t	0. 9293			
16	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包含管道位置拆除砼路面前, 锯缝 机锯缝10cm (控制开挖宽度);	m2	2270. 00			
17	041001003003	拆除基层	1. 材质:碎石; 2. 厚度:12cm;	m2	2270. 00			
18	040103002007	余方弃置——石碴	1. 废弃料品种:石碴; 2. 运距:8km;	m3	743. 68			
19	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:12cm;	m2	2270. 00			
20	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm; 3. 嵌缝材料:塑料油膏; 4. 说明:包含养护、锯缝5cm、嵌缝间距6m;	m2	2270. 00			
		雨水管网工程						
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
21	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土;	m3	2343.302			
22	040305001007	级配碎石垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石; 2. 厚度:100mm;	m3	112.59			
23	040305001008	机制砂垫层	1. 材料品种、规格:机制砂; 2. 厚度:100mm;	m3	112.59			
24	040103001007	回填机制砂	1. 填方材料品种:机制砂; 2. 回填高度:至管顶500mm处;	m3	1520.5259			
25	040103001008	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	420.7319			
26	040103002008	余方弃置——土方	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:8km;	m3	1922.5701			
27	040501004010	塑料管	1. 材质及规格:SN8 HDPE管 DN300; 2. 连接形式:橡胶圈承插接口;	m	185.00			
28	040501004011	塑料管	1. 材质及规格:SN8 HDPE管 DN400; 2. 连接形式:橡胶圈承插接口;	m	196.00			
29	040501004012	塑料管	1. 材质及规格:SN8 HDPE管 DN500; 2. 连接形式:橡胶圈承插接口;	m	582.00			
30	040501004013	塑料管	1. 材质及规格:SN8 HDPE管 DN600; 2. 连接形式:橡胶圈承插接口;	m	88.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
31	040504001003	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石、100mm厚C15砼; 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10页岩砖; 3. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆; 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 5. 井盖、井圈材质及规格:防盗铸铁井盖井座Φ700; 6. 备注:具体样式详见砖砌圆形雨水检查井大样,雨水井平均深度2.2m;	座	36.00			
32	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水篦子380*680; 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15垫层; 3. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆Mu10砖砌; 4. 砂浆强度等级及配合比:1:3防水水泥砂浆;	座	34.00			
33	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:20cm; 3. 说明:包含管道位置拆除砼路面前,锯缝机锯缝10cm(控制开挖宽度);	m2	2760.50			
34	041001003004	拆除基层	1. 材质:碎石; 2. 厚度:12cm;	m2	2760.50			
35	040103002009	余方弃置——石碴	1. 废弃料品种:石碴; 2. 运距:8km;	m3	883.36			
36	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:12cm;	m2	2760.50			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
37	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm; 3. 嵌缝材料:塑料油膏; 4. 说明:包含养护、锯缝5cm、嵌缝间距6m;	m2	2760.50			
38	041102036001	池盖模板		m2	158.40			
39	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机; 2. 机械设备规格型号:1m3以内;	台.次	1.00			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:雨污水工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页合计（元）							
合    计（元）							