



四、分项报价明细表

分项报价说明

备注：

1. 投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件

分项报价明细表

采购项目名称：湘西土家族苗族自治州吉首生态环境监测站实验室设备及配套设施采购项目 委托代理编号：HNDYGZ-2025-011

序号	标的名称	型号（项目特征描述）	品牌/产地	单位	数量	单价	小计	备注
一、实验室家具装备								
四层								
(一) 理化实验室								
1	边台	2750*750*850	长佳/广东佛山	台	1	5362.50	5362.50	
2	边台	1500*750*850	长佳/广东佛山	台	2	2925.00	5850.00	
3	边台	1000*750*850	长佳/广东佛山	台	1	1950.00	1950.00	
4	中央台	2750*1500*850	长佳/广东佛山	台	1	10725.00	10725.00	
5	转角台	1000*1000*850	长佳/广东佛山	台	4	2340.00	9360.00	
6	试剂架	2100*300*720	长佳/广东佛山	套	1	3223.50	3223.50	
7	水盆水龙头	水盆型号： 560*430*350 水龙头型号： kA3	科恩/浙江绍兴	套	2	938.00	1876.00	
8	滴水架	500*600	科恩/浙江绍兴	个	1	650.00	650.00	
9	单口洗眼器	桌上型	科恩/浙江绍兴	个	2	900.00	1800.00	
10	万向罩	PP 材质	科恩/浙江绍兴	套	2	2530.00	5060.00	
11	试剂柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	2	1770.00	3540.00	



1 2	器皿柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	2	2275.00	4550.00	
(二) 纯水制备室								
1	边台	3400*750*850	长佳/广东佛山	台	1	6630.00	6630.00	
2	水盆水龙头	水盆型号: 560*430*350 水龙头型号: kA3	科恩/浙江绍兴	套	1	938.00	938.00	
(三) 高温消解室								
1	高温矮台	2000*750*600	长佳/广东佛山	台	1	3280.00	3280.00	
2	不锈钢排风罩	1000*500	长佳/广东佛山	台	1	4300.00	4300.00	
3	通风柜	1500*850*2350	长佳/广东佛山	台	2	17550.00	35100.00	
(四) 样品/留样室								
1	边台	2200*750*850	长佳/广东佛山	台	1	4290.00	4290.00	
2	水盆水龙头	水盆型号: 560*430*350 水龙头型号: kA3	科恩/浙江绍兴	套	1	938.00	938.00	
3	货架	1500*350*1800	长佳/广东佛山	个	4	1660.00	6640.00	
(五) 实验人员办公室								
1	办公台	1200*650*850	福邦/广东中山	台	6	1450.00	8700.00	
2	办公卡位	1100*1400*1200	福邦/广东中山	台	2	1800.00	3600.00	
3	办公椅		福邦/广东中山	套	8	450.00	3600.00	
4	茶几	1200*600*450	福邦/广东中山	台	1	1200.00	1200.00	
5	茶几	600*600*450	福邦/广东中山	台	1	700.00	700.00	
6	双人沙发	双人	福邦/广东中山	套	1	1500.00	1500.00	
7	资料柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	6	2150.00	12900.00	



8	资料柜	750*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	1800.00	1800.00	
(六) 天平室								
1	天平台	900*600*850	科惠/广东佛山	台	3	3175.00	9525.00	
2	周转台	900*600*850	长佳/广东佛山	台	2	1860.00	3720.00	
(七) 试剂柜/危化品室								
1	试剂柜	800*450*1800	长佳/广东佛山	个	9	1770.00	15930.00	
2	危化品柜	800*450*1800	广胜/苏州无锡	台	2	26730.00	53460.00	
(八) 质控室								
1	试剂柜	800*450*1800	长佳/广东佛山	个	2	1770.00	3540.00	
2	恒温恒湿系统		华熙昕瑞/山东青岛	套	1	23000.00	23000.00	
3	冷藏柜双门	568L	星星/浙江台州	台	2	3500.00	7000.00	
4	冷藏柜单门	239L	穗凌/广东广州	台	9	1300.00	11700.00	
(九) 阳台								
1	紧急淋浴		科恩/浙江绍兴	套	1	4850.00	4850.00	
五层								
(一) 小仪器室								
1	边台	4750*750*850	长佳/广东佛山	台	1	9262.50	9262.50	
2	边台	3600*750*850	长佳/广东佛山	台	1	7020.00	7020.00	
3	万向罩	PP 材质	科恩/浙江绍兴	套	3	2530.00	7590.00	
(二) 前处理室								
1	边台	3600*750*850	长佳/广东佛山	台	1	7020.00	7020.00	
2	水盆水龙头	水盆型号: 560*430*350 水龙头型号: kA3	科恩/浙江绍兴	套	1	938.00	938.00	



3	单口洗眼器	桌上型	科恩/浙江绍兴	个	1	900.00	900.00	
4	通风柜	1500*850*2350	长佳/广东佛山	台	2	17550.00	35100.00	
5	试剂柜	800*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	1770.00	1770.00	
6	器皿柜	800*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	2275.00	2275.00	
(三) 现场仪器室								
1	边台	2200*750*850	长佳/广东佛山	台	1	4290.00	4290.00	
2	水盆水龙头	水盆型号: 560*430*350 水龙头型号: kA3	科恩/浙江绍兴	套	1	938.00	938.00	
3	货架	1500*450*1800	长佳/广东佛山	个	6	1660.00	9960.00	
(四) 红外测油室								
1	仪器台	4280*800*850	长佳/广东佛山	台	1	9351.80	9351.80	
2	万向罩	PP 材质	科恩/浙江绍兴	套	1	2530.00	2530.00	
3	试剂柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	1770.00	1770.00	
4	器皿柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	2275.00	2275.00	
(五) 原子吸收室								
1	仪器台	4500*800*850	长佳/广东佛山	台	1	9832.50	9832.50	
2	原子吸收罩	500*500	长佳/广东佛山	套	1	2600.00	2600.00	
3	双瓶气瓶柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	2	3150.00	6300.00	
4	单瓶气瓶柜	450*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	2660.00	2660.00	
5	试剂柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	1770.00	1770.00	
6	器皿柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	2275.00	2275.00	
(六) 原子荧光室								



1	仪器台	4500*800*850	长佳/广东佛山	台	1	9832.50	9832.50	
2	原子吸收罩	500*500	长佳/广东佛山	套	1	2600.00	2600.00	
3	气瓶柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	3150.00	3150.00	
4	试剂柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	1770.00	1770.00	
5	器皿柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	2275.00	2275.00	
(七) 离子色谱室								
1	仪器台	4280*800*850	长佳/广东佛山	台	1	9351.80	9351.80	
2	万向罩	PP 材质	科恩/浙江绍兴	套	1	2530.00	2530.00	
3	气瓶柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	3150.00	3150.00	
4	试剂柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	1770.00	1770.00	
5	器皿柜	900*450*1800	长佳/广东佛山	个	1	2275.00	2275.00	
(八) 阳台								
1	紧急淋浴		科恩/浙江绍兴	套	1	4850.00	4850.00	
二、电子显示屏幕								
1	LED 室内全彩显示屏 1950*3700		GKGD/山西长治	台	1	26949.35	26949.35	
2	接收卡		小鸟科技/北京	套	1	2680.00	2680.00	
3	显示屏开关电源(内置)		GKGD/山西长治	套	1	1150.00	1150.00	
4	二合一视频处理器		小鸟科技/北京	套	1	3230.00	3230.00	
5	显示屏支架	边框	卡洛奇/江苏苏州	套	1	410.00	410.00	
6		拐角	卡洛奇/江苏苏	套	1	275.00	275.00	



				州				
7		挂钩		卡洛奇/ 江苏苏州	套	1	388.00	388.00
8		矩管		卡洛奇/ 江苏苏州	套	1	431.00	431.00
9	全彩屏专用线缆			绿联/广东深圳	套	1	1335.00	1335.00
三、废水处理系统								
1	综合废水处理机			杰睿/湖南长沙	套	1	156000.00	156000.00
四、装饰工程								
1	装饰工程	详见装饰工程分项报价表			项	1	345006.19	345006.19
五、安装工程								
1	安装工程	详见安装工程分项报价表			项	1	477111.36	477111.36
报价总报价合计（元）=一+二+三+四+五						大写：壹佰肆拾陆万玖仟柒佰叁拾陆元整 小写：1469736.00 元		

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

投标人名称（盖单位章）：广东科惠实验室系统有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权代理人（签字或印章）：鲁超超

日期：2025年6月20日



附件 4-1 提供报告厅装饰工程分项报价表、安装工程分项报价表

E. 1: 招标工程量清单封面

湘西土家族苗族自治州吉首生态环境监测站

____实验室设备及其配套设施采购项目____工程

招标工程量清单

招 标 人: 湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局

(单位盖章)

造价咨询人: 广东科惠实验室系统有限公司

(单位盖章)

备注: 投标人报告厅装饰工程分项报价表按招标文件提供的工程量清单进行报价。



E. 6: 招标工程量清单扉页

湘西土家族苗族自治州吉首生态环境监

测站实验室设备及其配套设施采购项目工程

招标工程量清单

招 标 人: 湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 造价咨询人: 广东科惠实验室系统有限公司


(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:




(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025. 6. 18

复核时间: 2025. 6. 18

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



装饰工程

招标工程量清单

招 标 人: 湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局

(单位盖章)

造价咨询人： 广东科惠实验室系统有限公司

(单位盖章)



E.6: 招标工程量清单扉页

装饰工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: 湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 造价咨询人: 广东科惠实验室系统有限公司

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025.6.18

复核时间: 2025.6.18

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工程量	金额(元)		
						综合单 价	合 价	其中: 暂估价
		四层装修						
		拆除						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚; 2. 拆除种类:铲除原有乳胶漆;	m ²	179.32	4.23	758.52	
2	011604002001	墙面铲除原有乳胶漆	1. 抹灰层种类:铲除原有乳胶漆; 2. 拆除部位:墙面;	m ²	467.17	4.11	1920.07	
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有砖墙;	m ³	4.54	137.50	624.25	
4	011603001001	拆除原有木地板	1. 构件名称:拆除原有木地板; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合;	m ²	141.00	6.50	916.50	
5	011610001001	木门拆除	1. 木门拆除;	樘	9.00	85.68	771.12	
6	011603001002	拆除原有窗台柜	1. 构件名称:原有窗台柜;	m	17.40	48.00	835.20	
7	011601001002	开门洞	1. 砌体名称:拆除原墙体; 2. 砌体材质:加气混凝土砌块;	个	2.00	234.00	468.00	
8	011603001003	原有隔断柜拆除	1. 构件名称:原有隔断柜;	m	10.00	48.00	480.00	
本页合计							6773.66	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计



价表

工程名称：装饰工程 标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工程量	金额(元)		
						综合单 价	合 价	其中： 暂估价
9	01160500200 1	柱子饰面拆除	1. 拆除的基层类型： 柱子饰面；	m2	20.00	31.00	620.00	
10	01160500200 2	面砖踢脚线拆除	1. 面砖踢脚线拆除	m2	15.55	28.50	443.18	
11	01010300200 1	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种：建筑 垃圾； 2. 运距：暂按 10km；结 算按签证据实	m3	14.1769	196.30	2782.93	
		墙面工程						
12	01121000600 1	轻钢龙骨硅酸 钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种 类、规格：轻钢龙骨； 2. 隔板材料品种、规 格、颜色：12mm 硅酸钙 板；	m2	39.22	85.66	3359.59	
13	01121000600 3	轻钢龙骨硅酸 钙板隔断	1. 双面 12mm 硅酸钙板 2. 50mm 防火岩棉 3. 75 系列轻钢龙骨墙 体 4. 12mm 硅酸钙板	m2	34.92	121.00	4225.32	
14	01040200100 1	砌块墙	1. 砌块品种、规格、 强度等级：200 厚，加 气 砼轻质砌块； 2. 墙体类型：内墙； 3. 砂浆强度等级：水 泥 M7.5；	m3	13.38	613.00	8201.94	
15	01050300500 1	过梁	1. 混凝土强度等 级：C20；	m3	0.072	767.00	55.22	
16	01140700100 1	原墙面修补	1. 刮腻子磨光 2 道 2. 土建墙体铲除/预 处理	m2	184.32	13.80	2543.62	
		本页合计					22231.79	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线：4006-258-995 智多星工程项目



造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 内墙聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm, 满足设计及规范要求	m ²	103.37	54.37	5620.23	
18	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面; 2. 腻子种类: 无机涂料; 3. 涂料品种、喷刷遍数: 底漆一遍, 面漆二遍;	m ²	565.88	31.85	18023.28	
		天棚工程						
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 板缝、孔洞腻子修补 2. 刮腻子磨光 1 道 3. 无机面漆 2 遍	m ²	179.32	29.70	5325.80	
20	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨; 2. 面层材料品种、规格: 600*600*0.8 铝扣板; 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人型平面;	m ²	21.90	175.00	3832.50	
21	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m ²	179.32	22.70	4070.56	



		地面工程						
22	01160200100 1	地面打磨清理	1. 构件名称:原地砖地面; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:局部打磨及 修补;	m2	50.00	9.50	475.00	
本页合计							37347.37	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线:4006-258-995
智多星工程项目
造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工程量	金额(元)		
						综合单 价	合 价	其中: 暂估价
23	01110100500 1	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:楼面; 2. 界面剂材料种类:界面剂; 3. 面层材料种类:3mm 自流平砂浆;	m2	163.00	30.65	4995.95	
24	01110100600 1	砂浆找平层	1. 基层类型:砂浆找平层; 2. 找平层厚度、砂浆配合比:35 厚 1:2.5 水泥 砂浆找平层;	m2	163.00	48.00	7824.00	
25	01110300400 1	PVC 卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm 厚同质透心无方向性 PVC 卷材, 厚单位面积质量 $\leq 2850\text{g}/\text{m}^2$; 2. 粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂;	m2	171.15	164.43	28142.19	



26	01110500600 1	金属踢脚线	1. 304#不锈钢踢脚线 2. 结构胶粘合层 3. 10mm 厚木制夹板订 枪固定 4. 1.0mm 厚不锈钢踢 脚线, H=60mm	m	166.63	48.00	7998.24	
		门窗工程						
27	01080200100 1	地弹门	1. 门代号及洞口尺 寸:全玻地弹门; 2. 玻璃品种、厚度:平 面型钢化玻璃 12mm;	m ²	15.12	597.55	9034.96	
28	01080200400 1	防盗门	1. 门代号及洞口尺 寸:M1230b; 2. 门框或扇外围尺 寸:1200*3000mm; 3. 门框、扇材质:防盗 铁艺门, 180 度开启;	m ²	3.60	877.30	3158.28	
29	01080200300 1	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺 寸:FM 甲 0821; 2. 门框、扇材质:成品 甲级防火单开门(配 双 锁); 3. 门框或扇外围尺 寸:800*2100;	m ²	1.68	495.45	832.36	
	本页合计						61985.98	

注：本表填写时，请参照《广东省建设工程计价定额》。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工程量	金额(元)		
						综合单 价	合 价	其中: 暂估价
30	01080200300 2	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺 寸:乙级防火门; 2. 门框、扇材质:成品 乙级防火双开门, 带 玻 璃视窗;	m ²	4.83	453.80	2191.85	
31	01150300100 1	不锈钢防护栏 杆	1. 栏杆材料种类、规 格:不锈钢栏杆;	m	5.25	425.00	2231.25	



32	01080900300 1	不锈钢包门框	1. 1.0mm 厚不锈钢包边	m2	3.83	644.00	2466.52	
		其他工程						
		五层装修						
		拆除						
33	01160400300 2	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚; 2. 拆除种类:铲除原有乳胶漆;	m2	189.12	4.23	799.98	
34	01160400200 2	铲除原有乳胶漆	1. 拆除部位:内墙面; 2. 拆除种类:铲除原有乳胶漆;	m2	507.40	4.11	2085.41	
35	01160300100 4	拆除原有木地板	1. 构件名称:木地板; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:各种尺寸;	m2	140.00	8.35	1169.00	
36	01161000100 2	木门拆除	1. 木门拆除	樘	9.00	85.68	771.12	
37	01160300100 5	拆除原有窗台柜	1. 构件名称:原有窗台柜;	m	20.00	48.00	960.00	
本页合计							12675.14	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线: 4006-258-995
智多星工程造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	01160100100 4	开门洞	1. 砌体名称:原墙体; 2. 砌体材质:加气混凝土砌块;	个	2.00	234.00	468.00	
39	01160500200 3	面砖踢脚线拆除	1. 面砖踢脚线拆除	m2	15.55	28.50	443.18	
40	01010300200 2	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:暂按 10km; 结算按签证据实	m3	8.54	196.30	1676.40	



		墙面工程						
41	01040200100 2	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200 厚, 加气 砼轻质砌块; 2. 墙体类型: 内墙; 3. 砂浆强度等级: 水泥 M7.5;	m3	0.336	613.00	205.97	
42	01121000600 2	轻钢龙骨硅酸钙板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨; 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 12mm 硅酸钙板;	m2	39.22	88.50	3470.97	
43	01140700100 3	原墙面修补	1. 刮腻子磨光 2 道 2. 土建墙体铲除/预处理	m2	75.37	13.80	1040.11	
44	01090300200 2	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 内墙聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm, 满足设计及规范要求	m2	72.01	54.37	3915.18	
本页合计							11219.80	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线: 4006-258-995
智多星工程项目
造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	01140700100 4	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面; 2. 腻子种类: 无机涂料; 3. 涂料品种、喷刷遍	m2	553.20	31.85	17619.42	



			数:底漆一遍,面漆二遍;"					
46	B0105180170 2	玻璃胶嵌缝	1. 填缝要求:外墙; 2. 胶品种、型号:防水玻璃胶填充;	m	28.03	67.00	1878.01	
		天棚工程						
47	01140700200 2	天棚喷刷涂料	1. 板缝、孔洞腻子修补 2. 刮腻子磨光 1 道 3. 无机面漆 2 遍"	m2	189.12	29.70	5616.86	
48	01130200100 2	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; 2. 面层材料品种、规格:600*600*0.8 铝扣板; 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面;	m2	21.90	175.00	3832.50	
49	01170100600 2	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	211.02	22.70	4790.15	
		地面工程						
50	01160200100 2	地面打磨清理	1. 构件名称:原地砖地面; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:局部打磨及修补;	m2	50.00	9.50	475.00	
	本页合计						34211.95	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单	工程量	金额(元)		
						综合单	合 价	其中:



				位		价		暂估价
51	01110100500 2	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:楼面; 2. 界面剂材料种类:界面剂; 3. 面层材料种类:3mm自流平砂浆;	m ²	162.00	30.65	4965.30	
52	01110100600 2	砂浆找平层	1. 基层类型:砂浆找平层; 2. 找平层厚度、砂浆配合比:35 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层;	m ²	162.00	48.00	7776.00	
53	01110300400 2	PVC 卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm 厚同质透心无方向性 PVC 卷材, 厚单位面积质量≤2850g/m ² ; 2. 粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂;	m ²	170.10	164.43	27969.54	
54	01150200800 2	收边条	1. 基层类型:楼面; 2. 线条规格:不锈钢收边条;	m	3.00	21.00	63.00	
55	01110500600 2	金属踢脚线	1. 304#不锈钢踢脚线 2. 结构胶粘合层 3. 10mm 厚木制夹板订枪固定 4. 1.0mm 厚不锈钢踢脚线, H=60mm	m	168.00	48.00	8064.00	
		门窗工程						
56	01080200100 2	地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:全玻地弹门; 2. 玻璃品种、厚度:平面型钢化玻璃 12mm;	m ²	13.44	597.55	8031.07	
57	01080200300 3	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM 甲 0821; 2. 门框、扇材质:成品甲级防火单开门(配双锁);	m ²	1.68	495.45	832.36	



			3. 门框或扇外围尺寸:800*2100;					
	本页合计						57701.27	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线:4006-258-995
智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
58	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门; 2. 门框、扇材质:成品乙级防火双开门, 带玻 璃视窗;	m2	3.15	453.80	1429.47	
59	010809003002	窗台包不锈钢边框	1. 窗台面板材质、规格、颜色:不锈钢边框;	m2	4.05	488.50	1978.43	
		其他工程						
		六层装修						
		拆除						
60	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚; 2. 拆除种类:铲除原有乳胶漆;	m2	232.88	4.23	985.08	
61	011604002003	铲除原有乳胶漆	1. 拆除部位:内墙面; 2. 拆除种类:铲除原有乳胶漆;	m2	380.56	4.11	1564.10	
62	010103002003	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:暂按 10km; 结算按签证据实	m3	1.2269	196.30	240.84	
		墙面工程						
63	011407001005	原墙面修补	1. 刮腻子磨光 2 道 2. 土建墙体铲除/预	m2	193.60	13.80	2671.68	



			处理					
	本页合计						8869.60	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中：暂估价
64	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:内墙聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm, 满足设计及规范要求	m2	193.60	58.26	11279.14	
65	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面; 2. 腻子种类:无机涂料; 3. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍, 面漆二遍;"	m2	380.56	31.85	12120.84	
		天棚工程						
66	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 板缝、孔洞腻子修补 2. 刮腻子磨光 1 道 3. 无机面漆 2 遍"	m2	232.88	29.70	6916.54	
		其他工程						
67	011702009001	过梁模板	1. 名称:过梁模板; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容;	m2	0.72	212.00	152.64	
	本页合计						30469.15	
	合 计						283485.70	



注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	453.58	
合计					453.58	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称: 装饰工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基数	费率 (%)	金额 (元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	基期直接费	3.59	915.94	按附录 C 说明及表 4 相应总费率标准计算
其中:	安全生产费	基期直接费	3.29	839.40	按附录 C 说明及表 4 相应总费率标准计算
				915.94	

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 1 页 共 1 页



序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额 (元)	备注
1	暂列金额			27500.40	明细详见 E. 24 表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见 E. 25 表
2.2	专业工程暂估价			2000.00	明细详见 E. 26 表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见 E. 26 表
3	计日工				明细详见 E. 27 表
4	总承包服务费				明细详见 E. 28 表
5	优质工程增加费			227.91	明细详见 E. 29 表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	1709.13	明细详见 E. 29 表
7	提前竣工措施增加费			226.78	明细详见 E. 29 表
8	索赔签证				明细详见 E. 30 表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+4+5+6+7+8		31664.22	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：装饰工程 标段：

第 1

页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	27500.40	
2	检验试验费	元		
3				
4				



合 计		27500.40	
-----	--	----------	--

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.25：材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程 标段：

第 1

页 共 1 页

序 号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备 注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价 表

工程名称：装饰工程 标段：

第 1

页 共 1 页

序 号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价		2000.00			
1	拆除原设备(含灯具, 开关, 空调等)		2000.00			
2						
	分部分项工程暂估价					
1						
合 计			2000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填



写。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 27: 计日工表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 1

页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							



5							
施工机械小计							
总 计							

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计	-	-		-	

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 29: 部分其他项目费计价表

工程名称: 装饰工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)		227.91	详附录 D 说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	1709.13	详见附录 C 表 6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)		226.78	
	合 计	-		2163.82	

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 38: 发包人提供材料一览表

工程名称:装饰工程 标段:

第1页 共

1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	交货方式	送货地点	备注

注:此表由招标人填写,供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:装饰工程 标段:

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程数 量	金 额(元)	
						综合 单 价	合 价
本 页 合 计（元）							
合 计（元）							

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

重点评审材料、设备单价表


工程名称:装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	材料（设备） 编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
本页合计（元）						
合计（元）						

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



安装工程

招标工程量清单

招 标 人: 湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局

(单位盖章)

造价咨询人： 广东科惠实验室系统有限公司

(单位盖章)



E. 6: 招标工程量清单扉页

安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人: 湘西土家族苗族自治州生态环境局吉首分局 造价咨询人: 广东科惠实验室系统有限公司

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025. 6. 18

复核时间: 2025. 6. 18

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		通风系统						
		排风系统						
1	010501004001	设备基础		m3	7.20	623.50	4489.20	
2	030108001001	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢离心风机; 2. 型号:F4-72-8C; 3. 规格:风量:12100m3/h;全压:1650Pa;转速: 1450r/min;功率:15KW; 4. 材质:玻璃钢; 5. 单机试运转要求:单机试运转	台	1.00	33245.00	33245.00	
3	030108001002	防爆斜流风机	1. 名称:防爆斜流风机; 2. 规格:风量: 800m3/h;全压: 340Pa;转速: 1450r/min;功率:0.37KW; 3. 单机试运转要求:单机试运转	台	1.00	5850.00	5850.00	
4	030703019001	柔性接口	1. 名称:软管接口 2. 规格:500mmx200mmx630mm 3. 材质:帆布 4. 类型:柔性接口	m2	0.904	6686.53	6044.62	
5	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:500*630*1000 3. 材质:镀锌钢板 4. 形式:方形 5. 支架形式、数量:型钢支架, 防腐刷油防锈漆、调和漆二遍	个	1.00	1158.66	1158.66	



	本页合计	50787.4 8	
--	------	--------------	--

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
6	010807003001	窗式排气扇	1. 窗纱材料品种、规格: 风量: 300m ³ /h;	个	1.00	346.00	346.00	
7	030703001001	单层百叶风口 200*200	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 200*200 2. 型号: 单层百叶 3. 规格: 200*200mm 4. 类型: 风口 5. 形式: 矩形	个	1.00	78.50	78.50	
8	030703001002	铝合金单层百叶风口 320*320	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 320*320 2. 型号: 单层百叶 3. 规格: 320*320mm 4. 类型: 风口 5. 形式: 矩形	个	1.00	115.00	115.00	
9	030703001003	铝合金防雨防虫百叶 DN100	1. 名称: 铝合金防雨防虫百叶 DN100; 2. 型号: 铝合金防雨防虫百叶; 3. 规格: DN100; 4. 类型: 风口; 5. 形式: 圆形;	个	4.00	94.00	376.00	
10	030703001004	铝合金防雨百叶风口 320*320	1. 名称: 铝合金防雨百叶风口 320*320 2. 型号: 铝合金防雨百叶 3. 规格: 320*320mm 4. 类型: 风口 5. 形式: 矩形	个	1.00	143.50	143.50	
	本页合计						1059.00	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工程 量	金额(元)		
						综合单 价	合 价	其中: 暂估价
11	0307030110 01	百叶排风口 320*320	1. 百叶排风口 320*320 铝合金	个	1.00	117.00	117.00	
12	0307030110 01	铝合金防雨防 虫百叶 DN110	1. 名称: 铝合金防雨防虫 百叶 DN110; 2. 型号: D110; 3. 类型: 百叶风口; 4. 形式: 圆形; 5. 材质: 铝合金;	个	4.00	93.78	375.12	
13	0307030110 01	防雨防虫百叶 320*32	1. 名称: 铝合金防雨防虫 百叶 320*320; 2. 型号: 320*320; 3. 类型: 百叶风口; 4. 形式: 矩形; 5. 材质 : 铝合金;	个	1.00	125.00	125.00	
14	0308070050 01	70℃防火阀 630*250	1. 名称: 70℃防火阀 630*250 2. 规格: 630*250mm 3. 类型: 碳钢,	个	1.00	588.00	588.00	
15	0308070050 02	70℃防火阀 630*200	1. 名称: 70℃防火阀 630*200 2. 规格: 630*200mm 3. 类型: 碳钢,	个	1.00	496.00	496.00	
16	0308070050 03	70℃防火阀 dn250 2. 规 格: 630*250mm 3. 类型: 碳钢,	1. 名称: 70℃防火阀 DN250 2. 规格: DN250mm 3. 类型: 碳钢,	个	1.00	717.40	717.40	
17	0306030020 01	手动调风阀 DN110	1. 名称: 调节阀; 2. 规格: DN110; 3. 材质: 防腐 PP;	个	18.00	266.38	4794.84	
本页合计							7213.36	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算
时无暂估价栏。全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
18	0306030020 02	手动调风阀 DN160	1. 名称:调节阀; 2. 规格:DN160; 3. 材质:防腐 PP;	个	4.00	341.37	1365.48	
19	0306030020 03	手动调风阀 DN200	1. 名称:调节阀; 2. 规格:DN200; 3. 材质:防腐 PP;	个	1.00	378.13	378.13	
20	0306030030 01	电动调风阀 DN110	1. 名称:电动调风阀; 2. 规格:DN110 防腐 PP 材质, 数字化控制;	个	2.00	538.80	1077.60	
21	0306030030 02	电动调风阀 DN160	1. 名称:电动调风阀; 2. 规格:DN160 防腐 PP 材质, 数字化控制;	个	3.00	559.00	1677.00	
22	0306030030 03	电动调风阀 DN200	1. 名称:电动调风阀; 2. 规格:DN200 防腐 PP 材质, 数字化控制;	个	2.00	630.00	1260.00	
23	0306030030 05	电动调风阀 DN250	1. 名称:电动调风阀; 2. 规格:DN250 防腐 PP 材质, 数字化控制;	个	1.00	652.00	652.00	
本页合计							6410.21	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价



24	030603003004	通风柜电动变风量阀 630*500	一、通风柜电动变风量阀 —项目特征： 1、阀体采用高耐腐蚀性阻燃材料 PP 制作，一体成型。 2、采用快速电动执行器，响应时间小于 1S , 150Pa~750Pa 压力无关性，风量控制精度为± 5%。 3、含位移传感器，测量范围:0~1200mm2，测量精度:±0.02KFS4、含风量传感器，测量范围:1002400m/h，测量精度± 1.0%5、含通风柜液晶监控面板，采用全触控 LCD 电容屏，可实时显示视窗平均面风速/排风量、阀门开度等参数 6、含通风柜控制模块支持 ModbusRTU 标准协议，可定制扩展功能接口，扩展性强，输入:220VAC，输出 24VDC7、满足图示设计要求	个	4.00	5875.00	23500.00	24000.00
25	030702007001	复合型风管	1. 名称:PP 风管; 2. 材质:耐酸、耐碱的 pp; 3. 形状:圆形;	m2	69.935	224.43	15695.51	
26	030702007002	复合型风管	1. 名称:PP 风管; 2. 材质:耐酸、耐碱的 pp; 3. 形状:矩形;	m2	69.935	237.50	16609.56	
27	031208007001	防潮层、保护层	1. 橡塑隔热铝皮防护 $\delta=15\text{mm}$	m2	34.71	110.00	3818.10	
28	010807001001	玻璃拆除更换	1. 玻璃品种、厚度:5+6A+5; 2. 玻璃拆除更换;	m2	1.50	142.00	213.00	
本页合计							59836.17	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		控制系统						
29	030404016001	电控箱	1. 名称:电控箱;	台	1.00	3075.00	3075.00	
30	030404016002	变频控制箱	1. 名称:变频控制箱; 2. 规格:交流接触器, 压力传感器, 压力变送器元器件,PLC 可编程控制系统;	台	1.00	24970.00	24970.00	21440.00
31	030503004001	排风智能控制面板	1. 名称:排风智能控制面板;	套	11.00	455.00	5005.00	
32	030503006001	管道静压差传感器	1. 名称:管道静压差传感器;	套	1.00	2810.00	2810.00	2000.00
33	030411004001	电动风阀电源线 ZC-RVV3x1.0mm ²	1. 名称: 多芯软导线 2. 型号、规格:ZC-RVV3x1.0mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	118.00	9.55	1126.90	
34	030411004002	系统控制线 ZC-RVV2x1.0mm ²	1. 名称: 多芯软导线 2. 型号、规格:ZC-RVV2x1.0mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	112.00	9.47	1060.64	
35	030411001001	配管	1. 名称:线管; 2. 材质:PVC; 3. 规格:DN25;	m	290.00	11.50	3335.00	
		空调系统						
36	030701003001	利旧分体空调挂机安装 壁挂式		台	14.00	200.00	2800.00	
37	030701003002	利旧分体空调挂机安装 落地式		台	2.00	280.00	560.00	
本页合计							44742.5	



		4	
全国统一热线:4006-258-995		智多星工程项目造价管理软件	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
38	030903003001	冷媒紫铜管 Φ6.4mmx0.8mm;	1. 材质:R410A 专用中压铜管; 2. 规格: Φ6.4mmx0.8mm; 3. 焊接方法:氮气保护氧乙炔焊; 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气压试验 4.0MPa, 氮气吹扫; 5. 脱脂设计要求:按设计; 6. 包含加注冷媒	m	51.04	20.68	1055.51	
39	030903003003	冷媒紫铜管 Φ9.5*0.8mm	1. 材质:R410A 专用中压铜管; 2. 规格: Φ9.5mmx0.8mm; 3. 焊接方法:氮气保护氧乙炔焊; 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气压试验 4.0MPa, 氮气吹扫; 5. 脱脂设计要求:按设计; 6. 包含加注冷媒	m	3.93	28.63	112.52	
40	030903003002	冷媒紫铜管 Φ12.7*0.8mm	1. 材质:R410A 专用中压铜管; 2. 规格: Φ12.7mmx0.8mm; 3. 焊接方法:氮气保护氧乙炔焊; 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气压试验 4.0MPa, 氮气吹扫;	m	51.04	41.00	2092.64	



			压试验 4.0MPa, 氮气吹扫; 5. 脱脂设计要求: 按设计; 6. 包含加注冷媒					
	本页合计						3260.66	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。全国统一热线: 4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
41	030903003004	冷媒紫铜管 Φ15.9*0.8mm	. 材质: R410A 专用中压铜管; 2. 规格: Φ15.9mm×0.8mm; 3. 焊接方法: 氮气保护氧乙炔焊; 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 氮气压试验 4.0MPa, 氮气吹扫; 5. 脱脂设计要求: 按设计; 6. 包含加注冷媒	m	3.93	48.33	189.94	
42	031001008001	橡塑保温套	1. 绝热材料品种: 橡塑保温管 2. 绝热厚度: 25mm	m ³	1.00	2680.00	2680.00	
43	031001008005	空调排水(带保温管套)	1. 安装部位: 室内 2. 材质: PVC-U 排水管 3. 介质: 空调凝结水 4. 规格、压力等级: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 注水试验等 7. 附配件: 含管件安装	m	44.19	26.50	1171.04	



44	031001008006	空调排水（带保温管套）	1. 安装部位:室内 2. 材质:PVC-U 排水管 3. 介质:空调凝结水 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:注水试验等 7. 附配件:含管件安装	m	56.75	28.90	1640.08	
45	031208002004	管道绝热-冷凝水管保温	1. 绝热材料品种:橡塑保温管 2. 绝热厚度:25mm	m ³	1.00	2840.00	2840.00	
本页合计							8521.05	
全国统一热线:4006-258-995							智多星工程项目造价管理软件	

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
46	030815001002	管架制作安装	1. 材质:金属;	kg	280.00	17.65	4942.00	
		强电						
47	030404017005	原有楼层总开关箱移位安装	1. 原有楼层总开关箱移位安装	台	4.00	213.80	855.20	
48	030404017001	总配电箱 (4AP)	1. 名称:总配电箱 (4AP); 2. 安装方式:暗装; 3. 规格:PE=66.07kw; KD=0.75; COS ϕ =0.9; ; PJS=49.55KW;LJS=83.65A 4. 工作内容:本体安装、调试、接地 5. 元器件按系统图配置;	台	1.00	1375.00	1375.00	
49	030404017002	总配电箱 (5AP)	1. 名称:总配电箱 (5AP); 2. 安装方式:明装; 3. 规格:PE=70.4kw; KD=0.75; COS ϕ =0.9; PJS=52.8KW;LJS=89.14A	台	1.00	1032.00	1032.00	



			; 4. 工作内容:本体安装、 调试、接地 5. 元器件按系统图配置					
50	0304040170 03	照明配电箱 (4AP1、5AP1)	1. 名称:照明配电箱 (4AP1、5AP1); 2. 安装方式:暗装; 3. 规格:PE=4.5kw; KD=1.0; COS ϕ =0.9; PJ S=4.5KW;LJS=8.49A; 4. 工作内容:本体安装、 调试、接地 5. 元器件按系统图配置	台	2.00	563.55	1127.10	
本页合计							9331.30	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算
时无暂估价栏。全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
51	0304040170 04	房间配电箱 (4AP2~7、 5AP2~ 5)	1. 名称:房间配电箱 (4AP2~7、5AP2~5); 2. 安装方式:暗装; 3. 规格:PE=9.4kw; KD=0.9; COS ϕ =0.9; PJ S=8.46KW;LJS=14.28A; 4. 工作内容:本体安装、 调试、接地 5. 元器件按系统图配置	台	10.00	680.00	6800.00	
52	0304080010 01	电力电缆 WDZ-YJY-4X50 +1*25 mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 材质:铜芯; 3. 规格:4X50+1*25mm ² ; 4. 型号:WDZ-YJY; 5. 敷设方式、部位:综合 敷设; 6. 电压等级 (kV):0.6/1.0KV;	m	50.00	168.00	8400.00	



53	0304080010 06	电力电缆 WDZ-YJY-4X35 +16mm 2	1. 名称:电力电缆; 2. 材质:铜芯; 3. 规格:4X35+1*16mm ² ; 4. 型号:WDZ-YJY; 5. 敷设方式、部位:综合 敷设; 6. 电压等级 (kV):0.6/1.0kV;	m	45.00	144.30	6493.50	
54	0304080010 05	电力电缆 WDZ-YJY-5X10 mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 材质:动力线路(铜 芯); 3. 规 格:WDZ-YJY-5X10mm ² ;	m	124.3 2	43.00	5345.76	
55	0304080010 04	电力电缆 WDZ-YJY-5X6m m ²	1. 名称:电力电缆; 2. 材质:动力线路(铜 芯); 3. 规 格:WDZ-YJY-5X6mm ² ;	m	107.7 3	34.50	3716.69	
本页合计							30755.9 5	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
56	0304080010 03	电力电缆 WDZ-YJY-5X4m m ²	1. 名称:电力电缆; 2. 材质:动力线路(铜 芯); 3. 规 格:WDZ-YJY-5X4mm ² ;	m	10.50	27.38	287.49	
57	0304080010 02	电力电缆 WDZ-YJY-5X2. 5mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 材质:动力线路(铜 芯); 3. 规 格:WDZ-YJY-5X2.5mm ² ;	m	36.54	23.50	858.69	



58	0304110040 01	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:WDZ-BYJ; 3. 规格:4mm ² ; 4. 材质:铜芯线;	m	2070. 81	4.35	9008.02	
59	0304110040 06	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 配线形式:管内穿线; 2. 型号:WDZ-BYJ; 3. 规格:2.5mm ² ; 4. 材质:铜芯线;	m	1236. 69	3.18	3932.67	
60	0304110040 07	配线 ZC-RVV3x1.0mm ²	1. 名称:多芯软导线 2. 型号、规格:ZC-RVV3x1.0mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	25.52	11.58	295.52	
61	0304110010 05	配管 JDG20	1. 材质:JDG; 2. 名称:配管 JDG20; 3. 配置形式:暗配; 4. 规格:20;	m	363.5 1	13.27	4823.78	
本页合计							19206.1 8	

注:1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同;2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:安装工程 标段:

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
62	0304110010 06	配管 JDG25	1. 名称:配管 JDG25; 2. 配置形式:暗配; 3. 规格:25; 4. 材质:JDG;	m	519.4 4	18.00	9349.92	
63	0304110010 07	配管 JDG32	1. 材质:JDG; 2. 名称:配管 JDG32; 3. 配置形式:暗配; 4. 规格:32;	m	31.29	21.00	657.09	
64	0304110010 08	配管 JDG40	1. 材质:JDG; 2. 名称:配管 JDG40; 3. 配置形式:暗配;	m	32.76	29.50	966.42	



			4. 规格:40;					
65	0304110030 01	桥架	1. 名称:金属槽架 2. 型号:槽式 3. 规格:100*100*1.5mm 4. 材质:镀锌钢板 5. 附件:含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 其他:按设计和规范要求、接地、开孔、防火堵洞”	m	36.82	94.00	3461.08	
本页合计							14434.5 1	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金额(元)		
						综合单 价	合 价	其中: 暂估价
66	0308150010 03	管架制作安装	1. 材质: 型钢等 2. 工作内容: 制作、安装 3. 除锈、刷油设计要求: 除轻锈, 刷防锈漆 二道, 调和漆二道	kg	56.00	17.65	988.40	
67	0304120010 01	LED 防爆灯	1. 名称: LED 防爆灯; 2. 规格: 24W; 3. 类型: 吸顶式;	套	3.00	242.00	726.00	
68	0304120010 02	LED 平板灯	1. 名称: LED 平板灯; 2. 规格: 40W 600*600mm;	套	52.00	175.00	9100.00	
69	0304120010 03	LED 防水吸顶灯	1. 名称: LED 防水吸顶灯; 2. 规格: 18W; 3. 类型: 吸顶灯;	套	2.00	136.00	272.00	
70	0311030250 01	接线盒	1. 种类: 接线盒; 2. 规格: 86 型 安装、固 定;	个	57.00	4.50	256.50	



71	030404019002	防爆单联单控开关	1. 名称:防爆单联单控开关; 2. 型号:10A, 220V; 3. 安装方式:暗装;	个	2.00	48.50	97.00	
72	030404019003	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关; 2. 型号:10A, 220V; 3. 安装方式:暗装;	个	17.00	33.45	568.65	
本页合计							12008.55	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
73	030404019004	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 型号:10A, 220V; 3. 安装方式:暗装;	个	4.00	30.00	120.00	
74	030404019005	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 型号:10A, 220V; 3. 安装方式:暗装;	个	4.00	26.00	104.00	
75	030404035001	插座 (安全型)	1. 名称:五孔插座; 2. 型号:10A, 220V; 3. 安装方式:暗装;	套	45.00	24.00	1080.00	
76	030404035002	插座 (安全型)	1. 名称:三孔插座; 2. 型号:16A, 220V; 3. 安装方式:暗装;	套	18.00	38.50	693.00	
77	030404035003	插座 (防爆型)	1. 名称:插座 (防爆型); 2. 型号:~220V, 10A; 3. 安装方式: 暗装;	套	6.00	77.00	462.00	
78	030413003001	打洞(孔)	1. 墙面穿线管开孔 (插座面板与开关面板开孔)	个	99.00	25.30	2504.70	
79	030413003002	打洞(孔)	1. 墙面穿线管开孔 (电箱安装墙面开孔)	个	16.00	58.00	928.00	
		接地						



	本页合计	5891.70	
--	------	---------	--

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 普通土; 2. 挖土深度: 2 米以内; 3. 弃土运距: 就近堆放;	m ³	40.90	78.47	3209.42	
81	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计; 2. 填方材料品种: 土方; 3. 填方来源、运距: 场内土方;	m ³	40.48	21.50	870.32	
82	030409006001	离子式接地极	1. 名称: 离子式接地极; 2. 材质: ϕ 50mm 紫铜管, 壁厚 \geq 5mm, 长 2.5m; 3. 规格: 铜管内含低溶解型矿物质免再填充型; 4. 安装形式、高度: 焊接;	根	8.00	1148.00	9184.00	
83	030409003001	水平接地体	1. 名称: 水平接地体; 2. 材质: 热镀锌扁钢; 3. 规格: 40*4mm; 4. 安装形式: 焊接;	m	50.00	28.00	1400.00	
84	030409011001	降阻剂	1. 名称: 降阻剂;	kg	392.50	11.00	4317.50	
85	030411004004	主干线连接导线	1. 名称: 主干线连接导线; 2. 型号: ZC-BV; 3. 规格: BV-25; 4. 材质: 铜芯;	m	46.00	24.60	1131.60	
86	030411004004	主干线连接导线	1. 名称: 主干线连接导线; 2. 型号: ZC-BV; 3. 规格: BV-25; 4. 材质: 铜芯;	m	46.00	24.60	1131.60	



	本页合计	21244.4 4	
--	------	--------------	--

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
87	0304110010 02	配管 PC32	1. 名称:电气配管; 2. 配置形式:暗敷; 3. 规格:PC-32; 4. 材质:阻燃管;	m	46.00	19.00	874.00	
88	0304130030 03	打洞(孔)	1. 墙面穿线管开孔	个	1.00	22.50	22.50	
89	0304040320 01	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱;	台	1.00	250.00	250.00	
90	0304040320 02	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱;	台	4.00	62.00	248.00	
91	0304110040 05	支线连接导线	1. 名称:支线连接导线; 2. 型号:ZC-BV; 3. 规格:BV-16; 4. 材质:铜芯线;	m	54.00	18.00	972.00	
92	0304110010 03	配管 PC25	1. 名称:电气配管; 2. 配置形式:沟槽暗敷设; 3. 规格:PC-25; 4. 材质:阻燃管;	m	46.00	11.50	529.00	
		弱电						
		综合布线						
93	0305010120 01	交换机	1. 名称:交换机; 2. 功能:24 千兆电口, 2 个千兆光口;	台	1.00	1545.00	1545.00	
94	0305020090 01	跳线	1. 名称:六类跳线;	条	14.00	87.90	1230.60	
		本页合计					5671.10	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	031101019001	配线架	1、名称:24 口配线架	套	1.00	376.00	376.00	
96	030501009001	无线接入点	1. 类别:路由器; 2. 名称:无线 AP; 3. 规格:千兆;	台	2.00	739.00	1478.00	
97	030411005001	六类水平线缆箱	1. 六类水平线缆箱	个	2.00	625.00	1250.00	
98	030502012001	信息插座	1、名称:单口信息插座 2、材料: 优质 PC; 3、面板规格为标准的 86*86mm;	个	12.00	38.55	462.60	
		门禁系统						
99	030507006001	指纹识别器	1. 名称:门禁控制器	台	3.00	867.30	2601.90	
100	030507006002	双门磁力锁	、名称: 双门电磁锁 2、规格: 最大静态直线拉力: 280kg	台	6.00	437.00	2622.00	
101	030507005001	IC 卡读头	1. 名称:IC 卡读头 2. 规格:支持指纹、刷卡、密码等多种认证方式	台	3.00	675.00	2025.00	
102	030507005002	破玻开关	1. 名称:破玻开关;	台	3.00	61.00	183.00	
103	030507005003	塑料出门开关	1. 名称:塑料出门开关; 2. 规格:86 型;	台	3.00	42.00	126.00	
		配管、配线						
本页合计							11124.50	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 18 页 共 22 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
104	030408003005	配管 JDG20	1. 名称:配管; 2. 规格:20; 3. 材质:JDG; 4. 敷设方式:明敷;	m	469.00	13.27	6223.63	
105	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线; 2. 规格:CAT6 UTP; 3. 敷设方式:穿管暗敷;	m	463.00	8.63	3995.69	
106	030411004008	配线 RVV2x1.5mm ²	1. 名称:多芯软导线 2. 型号、规格:RVV 2*1.5 3. 配线形式:管内穿线	m	30.00	5.33	159.90	
107	030411004009	配线 RVVP 2*1.5mm ²	1. 名称:多芯软导线 2. 型号、规格:RVVP 2*1.5mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	15.00	8.27	124.05	
108	030411004010	配线 RVVP 6*1.0mm ²	1. 名称:多芯软导线 2. 型号、规格:RVVP 6*1.0mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	15.00	23.25	348.75	
		给排水						
109	031001003001	不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 规格、压力等级:DN20; 4. 连接形式:卡压式连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及压力试验;	m	42.00	56.00	2352.00	
	本页合计						13204.02	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 19 页 共 22 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程	金额(元)
---	------	------	--------	---	----	-------



号				量 单 位	量	综合单 价	合 价	其中： 暂估价
11 0	0310010030 02	不锈钢管 DN25	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 规格、压力等级:DN25; 4. 连接形式:卡压式连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及压力试验;	m	7.00	36.70	256.90	
11 1	0310010030 03	不锈钢管 DN32	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 规格、压力等级:DN32; 4. 连接形式:卡压式连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及压力试验;	m	7.00	54.55	381.85	
11 2	0310010030 04	不锈钢管 DN40	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 规格、压力等级:DN40; 4. 连接形式:卡压式连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及压力试验;	m	8.00	84.00	672.00	
11 3	0310010030 05	不锈钢管 DN50	1. 安装部位:室内; 2. 介质:水; 3. 规格、压力等级:DN50; 4. 连接形式:卡压式连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗及压力试验;	m	20.00	112.70	2254.00	
本页合计							3564.75	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：安装工程 标段：

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中：暂估价
11 4	0310030010 01	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 DN20; 2. 材质:碳钢; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:螺纹;	个	12.00	57.00	684.00	
11 5	0310030010 02	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 DN50; 2. 材质:碳钢; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:螺纹;	个	3.00	148.50	445.50	
11 6	0310030130 01	水表	1. 型号、规格:普通水表安装 DN20;	个	1.00	223.00	223.00	
11 7	0310010030 06	不锈钢管 DN50 (废水管)	1. 规格、压力等级:304 薄壁不锈钢焊接排水 管 DN50; 2. 安装部位:室内; 3. 介质:废水; 4. 连接形式:卡压、环压 连接; 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求;	m	15.00	75.00	1125.00	
11 8	0310010030 07	不锈钢管 DN75 (废水管)	1. 规格、压力等级:304 薄 壁不锈钢焊接排水 管 DN75; 2. 安装部位:室内; 3. 介质:废水; 4. 连接形式:卡压、环压 连接; 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:按设计要求;	m	60.00	113.40	6804.00	
本页合计							9281.50	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：安装工程 标段：

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
119	031001003008	不锈钢管 DN100（废水管）	1. 规格、压力等级:304 薄壁不锈钢焊接排水管 DN100; 2. 安装部位:室内; 3. 介质:废水; 4. 连接形式:卡压、环压连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求;	m	25.00	168.50	4212.50	
120	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢地漏; 2. 型号、规格:DN50;	组	3.00	47.89	143.67	
121	030413003004	打洞(孔)	1. 墙体、楼板开孔	个	11.00	42.76	470.36	
122	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽、修复;	m	25.00	86.00	2150.00	
		消防改造						
123	030412001004	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯;	套	7.00	147.57	1032.99	
124	030412001005	疏散标志灯具	1. 名称:疏散标志灯具;	套	6.00	114.00	684.00	
125	030412001006	安全出口灯具	1. 名称:安全出口灯具;	套	4.00	136.80	547.20	
126	030408001010	RVS2*2.5 阻燃电缆	1. 名称:RVS2*2.5 阻燃电缆; 2. 型号:RVS2*2.5; 3. 电压等级(kV):0.6/1.0KV;	m	210.00	10.50	2205.00	
127	030411001004	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管; 2. 材质:阻燃管; 3. 规格:SC20;	m	160.00	26.75	4280.00	
128	030411006001	接线盒		个	32.00	4.50	144.00	
	本页合计						15869.72	

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
129	030901013001	灭火器	1. 规格、型号: MFZ/ABC4*2; 2. 形式: 灭火器;	组	7.00	315.00	2205.00	
130	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00	3848.93	3848.93	
131	011702001001	基础模板	1. 基础类型: 设备基础模板; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容;	m ²	6.00	117.00	702.00	
本页合计							6755.93	
合 计							360174.62	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E. 19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基数	费率 (%)	金额 (元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	3727.8	按附录 C 说明及表 4 相应总费率标准计算
其中:	安全生产费	基期人工费	10.0	3241.6	按附录 C 说明及表 4 相应总费率标准计算



				3727.8	
--	--	--	--	--------	--

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302005001	冬雨季 施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	576.28	
合计					576.28	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额 (元)	备注
1	暂列金额			31640.47	明细详见 E. 24 表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价			47440.00	明细详见 E. 25 表
2.2	专业工程暂估价			38834.00	明细详见 E. 26 表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见 E. 26 表
3	计日工				明细详见 E. 27 表
4	总承包服务费				明细详见 E. 28 表
5	优质工程增加费			291.58	明细详见 E. 29 表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	2183.95	明细详见 E. 29 表
7	提前竣工措施增加费			288.14	明细详见 E. 29 表
8	索赔签证				明细详见 E. 30 表



9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8	73238.14	
---	---------	-------------------------	----------	--

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	31640.47	
2	检验试验费	元		
3				
合 计			31640.47	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1

页 共 1 页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额 ±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单 价	合 价	
1	管道静压差传感器	套	1.00		2000.00	2000.00					
2	变频控制箱	台	1.00		21440.00	21440.00					
3	通风柜电动变风量阀 630*500630*500 防腐 PP 材质, 数字化控制	个	4.00		6000.00	24000.00					
合 计						47440.00					

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上, 投标人应将上述材料暂估单

价计入工程量清单综合单价报价中。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价		38834.00			
1	SDG 废气处理箱		16914.00			
2	活性炭吸附箱		21920.00			
3						
4						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
合 计			38834.00			

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 27: 计日工表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
人工小计							
二	材料						



1							
2							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
施工机械小计							
总 计							

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 28: 总承包服务费计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计	-	-		-	

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 29: 部分其他项目费计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)		291.58	详附录 D 说明
2	安全责任险、环境保护	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	2183.95	详见附录 C 表 6



	税				
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)		288.14	
	合 计	-		2763.67	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.38：发包人提供材料一览表

工程名称:安装工程 标段:

第1页 共

1 页

序 号	材料名称、规格、型号	单 位	数量	单价 (元)	交货方 式	送货地 点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称:安装工程 标段:

第 1

页 共 1 页

序 号	项目编 码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数 量	金额(元)	
						综合 单价	合价
本页合计（元）							
合 计（元）							

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

重点评审材料、设备单价表

工程名称:安装工程 标段:

第 1 页 共 1 页



序号	材料（设备） 编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
本页合计（元）						
合计（元）						

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

工程名称：装饰工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价
一	分部分项工程费	E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表		283485.70	
二	措施项目费	E. 20: 总价措施项目清单计价表 E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）		1369.52	
三	其他项目费	E. 23: 其他项目清单与计价汇总表		31664.22	
四	税前造价	一+二+三		316519.44	
五	销项税额	四	9	28486.75	
单位工程建安造价		四+五		345006.19	

工程名称：安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价
一	分部分项工程费	E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表		360174.62	
二	措施项目费	E. 20: 总价措施项目清单计价表 E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）		4304.08	
三	其他项目费	E. 23: 其他项目清单与计价汇总表		73238.14	
四	税前造价	一+二+三		437716.84	
五	销项税额	四	9	39394.52	
单位工程建安造价		四+五		477111.36	