

## 九、最后报价

政府采购计划编号: 资兴市财采计[2025]063号 项目名称: 资兴市水产良种场 2022 年数字水产试点项目——灾后恢复与优化升级采购项目

包号: 1包 包名称: 资兴市水产良种场 2022 年数字水产试点项目——灾后恢复与优化升级采购项目

报价	其他内容
小写金额: <u>1018200.00</u> (人民币元) 大写金额: <u>壹佰零壹万捌仟贰佰元整</u> (人民币元) (大写金额与小写金额不一致时, 以大写金额为准)	

投标人名称(单位章): 中国联合网络通信有限公司郴州市分公司

法定代表人或其授权的代理(签字): 邵梓

日期: 2025 年 6 月 20 日

注:

- 1、投标供应商自行准备最后报价, 最后报价相关内容不得装订在响应文件中, 供应商需单独准备三份, 谈判现场进行最后报价。
- 2、提交最后报价后, 成交供应商在一个工作日内补提交总报价与最后报价一致的《分项价格表》。



分项价格表(货物类适用)

项目名称：资兴市水产良种场 2022 年数字水产试点项目——灾后恢复与优化升级采购项目

包号：1 包

金额单位：元

序号	货物名称	品目编码	商品编码	品牌	型号规格	制造厂商 机构代码	中 小 企 业	单价	数量	合计	政策 功 能 编 码	备 注
1. 数字水产项目受灾部分恢复，含苗池恒温设备恢复、池塘工程化养殖场景设备恢复、数字水产养殖物联网智能调控设备等；该部分为受损设备的修复或重新采购，要求修复或者采购的参数性能达到采购参数要求。												
1	苗池恒温设备	A02052306	\	劲驰	SNF-150H-YC	91440113MABQ5UHWX5	\	21000.00	1	21000.00	\	\
2	变频自动投饵机	A02221800	\	渔牌	STLZ-150B	91440605694723747E	\	650.00	42	27300.00	\	\
3	风送投饵机	A02221800	\	渔牌	YP-FSA05 380V 2.0KW	91440605694723747E	\	4470.00	2	8940.00	\	\
4	物联网与养殖生产设备PLC智能调控设备	A02221800	\	国产	定制	\	\	980.00	12	11760.00	\	\
5	养殖生长视频监测	A02091107	\	大华	DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY	911100000767525590U	\	1780.00	3	5340.00	\	\
6	监控供电箱	A02061714	\	国产	定制	\	\	860.00	1	860.00	\	\

7	智能投饵 施药多功能水产养殖作业船	A02221800	\	慧而达	HEDZTSC-100I	91320412MA7FFYMX81	\	15300.00	1	15300.00	\	\
8	设备检修	C23120000	\	国产	定制	\	\	9000.00	1	9000.00	\	\
9	项目施工	B05000000	\	国产	定制	\	\	45200.00	1	45200.00	\	\
10	辅材	A02019900	\	国产	定制	\	\	3200.00	1	3200.00	\	\
11	系统集成	C16029900	\	国产	定制	\	\	18900.00	1	18900.00	\	\
2、无疫病苗种繁育应用场景建设包括人车分流、疫病隔离系统、流程管理系统、智能补水系统、视频监控ATS系统以及无疫病苗种繁育应用管理平台；												
设备部分												
1	流程管理系统	A08060300	\	大华	定制	911100000767525590U	\	52500.00	1	52500.00	\	\
2	流程管理系统	A02091107	\	大华	定制	911100000767525590U	\	35700.00	1	35700.00	\	\
3	智能补水系统	A08060300	\	新普惠	定制	91410105799170122G	\	23878.00	2	47756.00	\	\
4	视频监控系统	A08060300	\	大华	定制	911100000767525590U	\	29803.00	1	29803.00	\	\
5	ATS系统	A08060300	\	国产	定制	\	\	34352.00	1	34352.00	\	\
6	人员智能消毒设备	A02322800	\	大华	定制	911100000767525590U	\	24852.00	3	74556.00	\	\
7	耗材	A02019900	\	国产	定制	\	\	33000.00	1	33000.00	\	\
软件部分												
1	无疫病绵	A0806030	\	联通	定制	\	\	21100.00	1	21100.00	\	\



	中繁育区 进出口管 理模块	0							0				
2	智能补水 管理模块	A0806030 0	\	联通	定制	\	\	21100.0 0	1	21100.00	\	\	\
3	无疫病苗 种安防管 理模块	A0806030 0	\	联通	定制	\	\	21100.0 0	1	21100.00	\	\	\
4	ATS 监测管 理模块	A0806030 0	\	联通	定制	\	\	21100.0 0	1	21100.00	\	\	\
5	人员智能 管理消毒 管理模块	A0806030 0	\	联通	定制	\	\	21100.0 0	1	21100.00	\	\	\
6	应用管理 可视化模 块	A0806030 0	\	联通	定制	\	\	21100.0 0	1	21100.00	\	\	\
7	云服务器2 台 30M 带 宽,8核 16G (三年)	A0806030 0	\	联通	定制	\	\	90690.0 0	1	90690.00	\	\	\
3. 智能无疫病苗种场方面建设, 包括车辆消毒池, 隔离设施, 护栏, 金属网栏, 隔离池建设等。													
分部工程													
1	金属扶手、 栏杆、栏板	B05000000	\	国产	定制	\	\	371.81	16.46	6120.00	\	\	\
2	挖沟槽土 方	B05000000	\	国产	定制	\	\	225.40	0.63	142.00	\	\	\
3	换填垫层	B05000000	\	国产	定制	\	\	557.14	0.63	351.00	\	\	\
4	砖基础	B05000000	\	国产	定制	\	\	885.42	0.4032	357.00	\	\	\
5	实心砖柱	B05000000	\	国产	定制	\	\	1034.01	1.088	1125.00	\	\	\
6	柱、梁面一 般抹灰	B05000000	\	国产	定制	\	\	53.23	14.408	767.00	\	\	\

7	块料墙面	B05000000	\	国产	定制	\	\	248.44	14.41	3580.00	\	\
8	金属网栏	B05000000	\	国产	定制	\	\	166.41	113.14	18828.00	\	\
9	防护棚制 作安装(大 棚)	B05000000	\	国产	定制	\	\	158.19	144	22780.00	\	\
10	塑料管	B05000000	\	国产	定制	\	\	23.66	50	1183.00	\	\
11	塑料阀门	B05000000	\	国产	定制	\	\	107.50	2	215.00	\	\
12	挖沟槽石 方(9个圆 环)	B05000000	\	国产	定制	\	\	2892.78	0.5652	1635.00	\	\

道路及洗车池

13	拆除侧、平 (缘)石	B05000000	\	国产	定制	\	\	83.42	12	1001.00	\	\
14	挖沟槽土 方	B05000000	\	国产	定制	\	\	19.79	116.652 8	2308.00	\	\
15	换填垫层	B05000000	\	国产	定制	\	\	443.08	42.3848	18780.00	\	\
16	水泥混凝 土	B05000000	\	国产	定制	\	\	153.27	281.045	43075.00	\	\
17	基础模板	B05000000	\	国产	定制	\	\	61.78	30.268	1870.00	\	\
18	墙面一般 抹灰	B05000000	\	国产	定制	\	\	48.94	13.2	646.00	\	\
19	现浇构件 钢筋	B05000000	\	国产	定制	\	\	6497.31	0.6515	4233.00	\	\
20	安砌侧 (平、缘) 石	B05000000	\	国产	定制	\	\	62.50	88.4	5525.00	\	\
21	砌筑井	B05000000	\	国产	定制	\	\	2104.00	2	4208.00	\	\
22	阀门	B05000000	\	国产	定制	\	\	497.00	1	497.00	\	\
23	塑料管	B05000000	\	国产	定制	\	\	22.10	35.3	780.00	\	\
24	塑料管	B05000000	\	国产	定制	\	\	18.81	26	489.00	\	\
25	给、排水附	B05000000	\	国产	定制	\	\	24.00	1	24.00	\	\



[illegible]

45	零星砌砖	B050000000	\	国产	定制	\	\	998.05	0.2054	205.00	\	\
46	零星项目 一般抹灰	B050000000	\	国产	定制	\	\	118.22	2.6307	311.00	\	\
47	挖淤泥、 (水池清理)	B050000000	\	国产	定制	\	\	146.88	9.6	1410.00	\	\
48	打洞(孔)	B050000000	\	国产	定制	\	\	277.25	4	1109.00	\	\
49	焊接法兰 阀门 80	B050000000	\	国产	定制	\	\	400.00	1	400.00	\	\
50	管沟土方 (电缆沟)	B050000000	\	国产	定制	\	\	5.06	80	405.00	\	\
51	配管	B050000000	\	国产	定制	\	\	14.50	500	7250.00	\	\
52	电力电缆 2.5	B050000000	\	国产	定制	\	\	22.23	300	6670.00	\	\
53	控制电缆 4.0	B050000000	\	国产	定制	\	\	31.78	200	6355.00	\	\
54	潜水泵	B050000000	\	国产	定制	\	\	6190.00	3	18570.00	\	\
55	包合计	\	\	\	\	\	\	\	\	1018200.00	\	\

报价金额合计：小写：1018200.00 大写：壹佰零壹万捌仟贰佰元整

说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购人询价通知书的需求对应，否则报价有可能被拒绝。商品编码是指标准版商品条码(EAN-13码)。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。




分项价格表 3. 智能无疫病苗种场方面建设各项详细造价如下:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	单价 (元)	合计
<b>分部工程</b>						
1	11503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	16.46	371.81	6120.00
1.1	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)	100m	0.1646	34447.14	5670.00
1.2	A14-76	闭门器安装(滑轮)	副	2	225.00	450.00
2	10101003001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	0.63	225.40	142.00
2.1	A1-4	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 坚土	100m <sup>3</sup>	0.0063	11428.57	72.00
2.2	A1-5	人工装车土方	100m <sup>3</sup>	0.0063	3968.25	25.00
2.3	A1-6 + A1-7*4 换	人工运土方 运距≤20m(实际运距 100M)	100m <sup>3</sup>	0.0063	7142.86	45.00
3	10201001001	换填垫层	m <sup>3</sup>	0.63	557.14	351.00
3.1	A2-10	垫层 混凝土	10m <sup>3</sup>	0.063	5571.43	351.00
4	10401001001	砖基础	m <sup>3</sup>	0.4032	885.42	357.00
4.1	A4-1	砖基础	10m <sup>3</sup>	0.04032	8854.17	357.00
5	10401009001	实心砖柱	m <sup>3</sup>	1.088	1034.01	1125.00
5.1	A4-47	方砖柱 周长在 1.8m 以内	10m <sup>3</sup>	0.1088	10340.07	1125.00
6	11202001001	柱、梁面一般抹灰	m <sup>2</sup>	14.408	53.23	767.00
6.1	A12-16	独立柱面抹水泥砂浆 矩形 砖柱面 20mm	100 m <sup>2</sup>	0.14408	5323.43	767.00
7	11204003001	块料墙面	m <sup>2</sup>	14.41	248.44	3580.00
7.1	A12-90	95×95 面砖 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝(mm) 10 以内[水泥	100 m <sup>2</sup>	0.1441	24843.86	3580.00






		砂浆 1:1]				
8	10607004001	金属网栏	m2	113.14	166.41	18828.00
8.1	A6-86 *0.1 换	不锈钢网架 制作(单价 *0.1)	10 m²	11.314	1552.94	17570.00
8.2	A6-87 *0.1 换	不锈钢网架 安装(单价 *0.1)	10 m²	11.314	111.19	1258.00
9	31301008001	防护棚制作 安装(大棚)	m2	144	158.19	22780.00
10	31001006001	塑料管	m	50	23.66	1183.00
10.1	C10-41 换	室外管道安 装 塑料给 水管(热熔 连接)公称 外径 75[塑 料给水管, 室外塑料给 水管热熔管 件]	10m	5	236.60	1183.00
11	31003005001	塑料阀门	个	2	107.50	215.00
11.1	C10-1010 换	塑料阀门安 装(熔接) 公称直径 80[塑料阀 门]	个	2	107.50	215.00
12	10102002001	挖沟槽石方 (9个圆环)	m3	0.5652	2892.78	1635.00
12.1	A1-20	人工凿槽、 坑石方 深 度≤2m 坚 硬岩	100m3	0.00565	151150.44	854.00
12.2	A5-124	现浇混凝土 构件 小型 池槽	10m3	0.05652	13818.12	781.00
道路及洗车池						
13	41001005001	拆除侧、平 (缘)石	m	12	83.42	1001.00
13.1	D10-27	拆除人行道 路沿石(缘 石)风镐拆	100m	0.12	4141.67	497.00



		除				
13.2	D2-167 C*0 Z*0 换	麻石侧石 不勾缝[石 灰砂浆 1: 3](材料*0 主材*0)	100m	0.12	4200.00	504.00
14	40101002001	挖沟槽土方	m3	116.6528	19.79	2308.00
14.1	D1-43	挖掘机挖沟 槽、基坑土 方 挖土装 车 普通土	1000m3	0.11665	10484.35	1223.00
14.2	D1-59	自卸汽车运 土方 运距 1km 内	1000m3	0.11665	9301.33	1085.00
15	10201001002	换填垫层	m3	42.3848	443.08	18780.00
15.1	A2-2	人工填砂石 天然级配	10m3	4.23848	4430.83	18780.00
16	40203007001	水泥混凝土	m2	281.045	153.27	43075.00
16.1	D2-118	水泥混凝土 路面 厚度 20cm	100 m²	2.81045	14944.23	42000.00
16.2	D2-135	水泥混凝土 路面养生 土工布养护	100 m²	2.81045	256.19	720.00
16.3	D2-126	缩缝 锯缝 机锯缝 缝 深 (cm) 5cm	100m	0.2	850.00	170.00
16.4	D2-128	缩缝 人工 填灌缝塑料 油膏 缝深 (cm) 5cm	100m	0.2	925.00	185.00
17	41102002001	基础模板	m2	30.268	61.78	1870.00
17.1	D11-11	挡土墙混凝 土模板 现 浇混凝土挡 墙 基础	10 m²	3.0268	617.81	1870.00
18	11201001001	墙面一般抹 灰	m2	13.2	48.94	646.00
18.1	A12-3 换	墙面、墙裙 抹水泥砂浆 混凝土内墙 20mm(人工	100 m²	0.132	4893.94	646.00






		+249.1)				
19	40901001001	现浇构件钢筋	t	0.6515	6497.31	4233.00
19.1	D9-3	现浇 带肋钢筋(直径mm) $\Phi 10$ 以内	t	0.6515	6497.31	4233.00
20	40204004001	安砌侧(平、缘)石	m	88.4	62.50	5525.00
20.1	D2-161	人工铺装砂垫层	m <sup>3</sup>	0.9124	493.20	450.00
20.2	D2-166	麻石侧石勾缝[石灰砂浆 1:3, 水泥砂浆 1:3]	100m	0.884	5740.95	5075.00
21	40504001001	砌筑井	座	2	2104.00	4208.00
21.1	D5-1750	定型井 圆形污水检查井 砖砌检查井 井径 700mm 适用管径 $\leq$ 400mm 井深 2m 内[水泥 42.5 水泥砂浆 M7.5, 水泥砂浆 1:2]	座	2	2104.00	4208.00
22	40502005001	阀门	个	1	497.00	497.00
22.1	D5-1332 换	法兰阀门安装 公称直径 100[法兰阀门]	个	1	347.00	347.00
22.2	D5-1428 换	对焊法兰 公称直径 100[换成对焊法兰]	副	1	150.00	150.00
23	40501004001	塑料管	m	35.3	22.10	780.00
23.1	D5-214 换	塑料管安装(黏接) 管	100m	0.353	2209.63	780.00

		外径 110[塑料 管]				
24	31001006002	塑料管	m	26	18.81	489.00
24.1	C10-267 换	室内管道安 装 塑料给 水管 (热熔 连接) 公称 外径(mm) 40[塑料给 水管, 室内 塑料给水管 热熔管件]	10m	2.6	188.08	489.00
25	31004014001	给、排水附 (配) 件	个/组	1	24.00	24.00
25.1	C10-1516 换	水龙头安装 公称直径 (mm) 20[ 换 成 水嘴]	10 个	0.1	240.00	24.00
26	31003005002	塑料阀门	个	1	56.00	56.00
26.1	C10-1003 换	塑料阀门安 装 (熔接) 公称直径 15[塑料阀 门]	个	1	56.00	56.00
27	31001006003	塑料管	m	6	17.00	102.00
27.1	C10-264 换	室内管道安 装 塑料给 水管 (热熔 连接) 公称 外径(mm) 20[塑料给 水管, 室内 塑料给水管 热熔管件]	10m	0.6	170.00	102.00
28	40101002002	挖沟槽土方	m3	12.355	77.62	959.00
28.1	D1-4	人工挖沟 槽、基坑土 方 普通土 深度在2m以 内	100m3	0.12355	4969.65	614.00
28.2	D1-19	人工平整场 地、回填 松 填土	100m3	0.23835	1447.45	345.00






29	40205012001	隔离护栏	m	39	100.21	3908.00
29.1	D2-266 换	隔离护栏安装 固定式 [换成 隔离护栏]	10m	3.9	1002.05	3908.00
30	10401001002	砖基础	m3	5.184	785.49	4072.00
30.1	A4-10	混水砖墙 1 砖	10m3	0.5184	7854.94	4072.00
31	11201001002	墙面一般抹灰	m2	51.84	51.41	2665.00
31.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100 m²	0.5184	5140.82	2665.00
水池供水及消毒过道						
32	11207001001	墙面装饰板	m2	9.3	557.74	5187.00
32.1	A13-234	夹层玻璃 采光天棚 钢骨架	100 m²	0.093	55774.19	5187.00
33	10401011001	砖检查井	座	3	786.00	2358.00
33.1	A4-8	混水砖墙 1/2 砖	10m3	0.1152	9592.01	1105.00
33.2	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	100 m²	0.1536	4882.81	750.00
33.3	A12-166	不锈钢面板 柱帽、柱脚 及其他	100 m²	0.0192	26197.92	503.00
34	40401003002	竖井开挖 (含 220 镀锌管)	m3	209	435.44	91006.00
34.1	D8-19 R*1.991 *1.5 换	钻机钻土坝 (堤)灌浆孔 套管固壁钻 井 深50m以 内(J11-4 量 *1.991 人 工*1.991 单价*1.5)	100m	2.09	43543.54	91006.00
35	30404017001	配电箱(不 锈钢)	台	3	660.33	1981.00
35.1	C4-315	成套配电箱 安装 半周	台	3	243.33	730.00



		长(m) 1.5				
35.2	C4-320 换	DZ 系列空气开关安装 额定电流 30[自动空气断路器 DZ 型]	个	3	125.00	375.00
35.3	C4-334 换	漏电保护开关 单式 单极[漏电保护开关]	个	6	63.00	378.00
35.4	C4-335 换	漏电保护开关 单式 三极[换成漏电保护开关]	个	6	83.00	498.00
36	31001007001	复合管 40	m	200	17.53	3505.00
36.1	C10-92 换	室外管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 40[钢骨架塑料复合管, 室外钢骨架塑料复合管电熔管件]	10m	20	175.25	3505.00
37	10101007001	管沟土方	m/m3	93	23.95	2227.00
37.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	100m3	0.0378	4021.16	152.00
37.2	A1-92	槽、坑回填砂	100m3	0.0372	50456.99	1877.00
37.3	A1-5	人工装车土方	100m3	0.0378	1666.67	63.00
37.4	A1-6 + A1-7*2 换	人工运土方 运距≤20m(实际运距 50M)	100m3	0.0378	3571.43	135.00
38	10102004001	挖管沟石方	m/m3	18	24.39	439.00



38.1	A1-66 R*1.3 J*1.3 换	机械碎石方 液压破碎锤 凿石 较硬 岩(人工 *1.3 机械 *1.3)	100m3	0.0108	10370.37	112.00
38.2	A1-38	人工装车 石碴	100m3	0.0108	2314.81	25.00
38.3	A1-39 + A1-40*2 换	人工运石碴 运距≤ 20m(实际运 距 50M)	100m3	0.0108	4166.67	45.00
38.4	A1-93	槽、坑回填 砂砾石	100m3	0.0072	35694.44	257.00
39	31003001001	螺纹阀门 40	个	5	75.00	375.00
39.1	C10-969 换	螺纹阀门安 装 公称直 径 15[螺纹 阀门]	个	5	75.00	375.00
40	31001007002	复合管 63	m	84	24.82	2085.00
40.1	C10-94 换	室外管道安 装 钢骨架 塑料复合管 (电熔连接) 公称外径 (mm) 63[ 换 成 钢骨架 塑料复合 管, 换成 室外钢骨架 塑料复合管 电熔管件]	10m	8.4	248.21	2085.00
41	31003001002	螺纹阀门 63	个	14	70.93	993.00
41.1	C10-969 换	螺纹阀门安 装 公称直 径 15[ 换 成 螺纹阀 门]	个	14	70.93	993.00
42	31001007003	复合管 110	m	228	78.86	17981.00



42.1	C10-97 换	室外管道安装 钢骨架塑料复合管 (电熔连接) 公称外径 (mm) 110[钢骨架塑料复合管, 室外钢骨架塑料复合管电熔管件]	10m	22.8	788.64	17981.00
43	31002001001	管道支架	kg/套	50	24.80	1240.00
43.1	C10-856 换	一般管架 单件质量 (kg 以内) 10[型钢, 水泥砂浆 1: 2.5]	100kg	0.5	2480.00	1240.00
44	31003002001	螺纹法兰阀门 110	个	3	700.00	2100.00
44.1	C10-609 换	螺纹法兰 公称直径 100[换成螺纹法兰]	副	3	700.00	2100.00
45	10401012001	零星砌砖	m3/m2/m/个	0.2054	998.05	205.00
45.1	A4-50	零星砖砌体	10m3	0.02054	9980.53	205.00
46	11203001001	零星项目一般抹灰	m2	2.6307	118.22	311.00
46.1	A12-8	墙面、墙裙抹水泥砂浆 零星项目 20mm	100 m²	0.02631	11820.60	311.00
47	10101006001	挖淤泥、(水池清理)	m3	9.6	146.88	1410.00
47.1	A1-8	人工挖淤泥流砂	100m3	0.096	10885.42	1045.00
47.2	A1-9	人工运淤泥流砂 运距 ≤20m	100m3	0.096	3802.08	365.00
48	30413003001	打洞 (孔)	个	4	277.25	1109.00
48.1	C10-956	混凝土墙体钻孔 墙厚 240mm 以内 钻孔直径	10 个	0.4	1442.50	577.00





		(mm 以内) 160				
48.2	C10-923	堵洞 公称 直径 150[水泥砂 浆 1: 2.5]	10 个	0.4	1330.00	532.00
49	31003003001	焊接法兰阀 门 80	个	1	400.00	400.00
49.1	C10-1044 换	法兰阀门安 装(法兰连 接) 公称直 径 80[法兰 阀门]	个	1	400.00	400.00
50	10101007002	管沟土方 (电缆沟)	m	80	5.06	405.00
50.1	A1-3	人工挖槽、 坑土方 深 度≤2m 普 通土	100m3	0.048	7083.33	340.00
50.2	A1-86	松填土	100m3	0.048	1354.17	65.00
51	30411001001	配管	m	500	14.50	7250.00
51.1	C4-1314 换	砖、混凝土 结构明配 硬质聚氯乙 烯管公称口 径(mm 以内) 25[换成 塑料管, 换 成 管卡子]	100m	5	1450.00	7250.00
52	30408001001	电力电缆 2.5	m	300	22.23	6670.00
52.1	C4-830 换	控制电缆敷 设 电缆(芯 以下) 6[控 制电缆]	100m	3	2223.33	6670.00
53	30408002001	控制电缆 4.0	m	200	31.78	6355.00
53.1	C4-830 换	控制电缆敷 设 电缆(芯 以下) 6[控 制电缆]	100m	2	3177.50	6355.00



54	30109011001	潜水泵	台	3	6190.00	18570.00
54.1	C1-775	多级离心泵 安装 设备 质量 (t 以 内) 3	台	3	6190.00	18570.00

